



PROGETTO ESECUTIVO

G11 - MODULO LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

Firma del Capo gruppo

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
RIQUALIFICAZIONE URBANA

**G5A—RIQUALIFICAZIONE DEL VIA-
LE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA
STORICA—QUARTIERE ARCHI**

Firma del r.u.p.



Comune di Ancona
Provincia di

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO:

G5A - RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA QUARTIERE ARCHI

COMMITTENTE:

Comune Ancona - Dir. LL.PP. Riquaificazione urbana - Gare e Appalti - Sport

Ancona, 20/09/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

R.T.P. via Rismondo 15 -- Filomena E. Filomena R. Tombolini S. Volpini M.

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 02.01.003* 001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sea ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00 SOMMANO...	m³	764,07			
2 02.01.004* 001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. SOMMANO...	m³	143,16			
3 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO...	m³	2'377,86			
4 02.01.008*	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO ... r m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SOMMANO...	m³x10k m	3'397,07			
5 02.03.010*	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qual ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m²	1'904,63			
6 02.03.012*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m²	123,97			
7 02.04.001*	Rimozione di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m²	14,60			
8 02.04.012*	Rimozione di elementi metallici strutturali e non. Sono c ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	kg	2'210,00			
9 02.05.001*	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Altes ... l lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m²	7'750,97			
	A RIPIORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
10 02.05.002* .001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. ... I lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m ²	1'943,20			
11 02.05.012*	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura ... rasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. SOMMANO...	m ²	7'066,37			
12 02.05.013*	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in ... er eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. SOMMANO...	m ²	636,00			
13 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO...	m ²	1'476,85			
14 03.03.002* 001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa SOMMANO...	m ³	323,09			
15 03.03.019* 004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. SOMMANO...	m ³	59,30			
16 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato I ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	kg	178,71			
17 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio eletirosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita SOMMANO...	kg	11'912,91			
18 04.02.003* .003	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ... ro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica. SOMMANO...	m	80,50			
19	PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO Pulizia superficia ... e compreso quanto altro occorre per dare il					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE


Num. Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
04.04.001*	lavoro finito.	m ²	52,29			
20 04.04.003	TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODO ... e di struttura di cui si trattano le armature considerate.	m ²	74,71			
21 04.04.006* 001	RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con ... e resine per uno spessore medio di cm 30. Applicato a mano	m ²	52,29			
22 04.04.011*	RIPROFILATURA APPLICATA A MANO. Riprofilatura da eseguirsi ... 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m ²	6,79			
23 04.04.016* 001	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una ... Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio.	m ²	59,08			
24 04.10.004	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m ²	572,23			
25 06.01.007* 002	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ... finita. Per uno spessore di cm 2,0. Eseguito all'esterno.	m ²	730,18			
26 06.02.008* 003	Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in ope ... l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2.	m ²	14,60			
27 06.05.006* 002	Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina.	m ²	481,80			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
28 10.01.001.00 2	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ... pera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. SOMMANO...	kg	350,00			
29 11.02.011.00 2	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f... are il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. SOMMANO...	kg	30,00			
30 12.04.002.00 3	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatur... ecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. SOMMANO...	m ²	3'980,42			
31 12.04.015	Idrorepellente antisporcizia. Idrorepellente antisporcizi... rto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m ²	400,66			
32 15.01.002* .001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d... o derivato (semplice). (Utilizzare cavo FG16OR16 2x2.5). SOMMANO...	cad	40,00			
33 15.02.002* .003	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres... voro finito. Per presa CEE monofase escluso l'apparecchio. SOMMANO...	cad	36,00			
34 15.02.007* .001	Pres a CEE in materiale plastico autoestinguente con grado... mpreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. SOMMANO...	cad	36,00			
35 15.05.006* .005	Tubazione metallica rigida. Tubazione metallica rigida ti... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40 SOMMANO...	m	268,00			
36 15.05.021* .006	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92. SOMMANO...	m	2'600,00			
37 15.06.001*	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ... uota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N A RIPO RTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num. Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
005	SOMMANO...	cad	36,00			
38 15.06.006*	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... ota di carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. SOMMANO...	cad	12,00			
39 15.06.007*	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. SOMMANO...	cad	1,00			
40 15.06.011*	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... ota di carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con Icc: 15KA. SOMMANO...	cad	5,00			
41 15.06.011*	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevat ... teria. Incremento per sganciatore diff. ritardato Id: tar. SOMMANO...	cad	4,00			
42 15.06.018*	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... arperieria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A. SOMMANO...	cad	40,00			
43 15.06.018*	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A. SOMMANO...	cad	12,00			
44 15.06.018*	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina. SOMMANO...	cad	36,00			
45 15.06.021*	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro occorre per dare il lavoro finito Da 13 a 24 moduli. SOMMANO...	cad	12,00			
46 15.07.001*	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 16. SOMMANO...	m	32,00			
47	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. SOMMANO...					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Mun.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
15.07.006* .001	SOMMANO...	cad	4,00			
48 15.07.007* .001	Canalina di protezione. Canalina di protezione calate in ... dare il lavoro finito. Trafilato in vetroresina dim. 52x56 SOMMANO...	cad	4,00			
49 15.07.008* .001	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. SOMMANO...	cad	10,00			
50 15.07.008* .004	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400. SOMMANO...	cad	52,00			
51 15.08.001* .002	Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dal ... e l'opera finita. Posta ad una altezza superiore a m 3,50 SOMMANO...	cad	40,00			
52 15.08.021* .002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. SOMMANO...	cad	22,00			
53 15.08.031* .002	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di gi ... plastico. (Garantire la condizione di doppio isolamento). SOMMANO...	cad	22,00			
54 15.08.035* .002	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiere. Casse ... dare il lavoro finito Misura assimilabile a mm 130x130x63 SOMMANO...	cad	49,00			
55 15.08.035* .003	Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiere. Casse ... dare il lavoro finito Misura assimilabile a mm 156x156x70 SOMMANO...	cad	1,00			
56 18.02.006* .001	Demolizione con mezzo meccanico di pozzetto in muratura p ... r dare il lavoro finito. Eseguita con escavatore meccanico SOMMANO...	cad	18,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
57 18.03.005* .003	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono c... il lavoro finito. Per cubetti posti su malta senza recupero SOMMANO...	m ²	115,84			
58 18.04.003* .002	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... i oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico SOMMANO...	m ³	112,82			
59 18.07.007* .003	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 SOMMANO...	d	18,00			
60 18.07.030*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	cad	4,00			
61 18.09.003* .003	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 SOMMANO...	cad	29,00			
62 18.09.013* .002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristi ... per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 SOMMANO...	kg	810,00			
63 18.09.014.00 1	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25 SOMMANO...	kg	116,00			
64 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... are il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 SOMMANO...	m ³	408,67			
65 19.03.001	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T ... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. SOMMANO...	m	105,00			
66	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE


Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
19.13.001* 001	- 25 SOMMANO...	m³	283,88			
67 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato, Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. SOMMANO...	m³	255,84			
68 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. SOMMANO...	m²xcm	5'137,36			
69 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... neri lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. SOMMANO...	m²xcm	3'644,72			
70 19.14.001.00 2	Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante ... le pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro. SOMMANO...	m²	2'479,90			
71 19.14.018	Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento ... quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cad	97,00			
72 19.16.001.00 1	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezz ... o Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/ SOMMANO...	m	111,00			
73 19.16.001.00 2	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezz ... o Diametro esterno mm 90 e peso non inferiore a kg 6,80/ SOMMANO...	m	41,00			
74 19.16.017	Calcestruzzo per fondazione portali e pali IPE. Esecuzion ... to la fornitura e posa in opera delle armature metalliche. SOMMANO...	m³	0,90			
75 19.17.026.00	Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnalet ... gnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m² 2. SOMMANO...	cad	46,00			
	A RIPO RTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
2	RIPORTO					
76 19.18.034	Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Ria ... era, nonché l'onere della allettatura in malta di cemento. SOMMANO...	m	307,65			
77 20.01.001.00 1	Terra da coltivo, Terra da coltivo, fornita, stesa e mode ... re il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano. SOMMANO...	m³	9,36			
78 20.01.012.00 4	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... o. Di piante d'alto fusto con circonferenza di cm 101-120. SOMMANO...	cad	14,00			
79 20.01.087.00 3	Arbusti o alberelli sempreverdi tipo Ligustrum (Ligustro) ... il lavoro finito. Ad arbusto dell'altezza di m 1,01-1,25, SOMMANO...	cad	108,00			
80 20.01.145.00 4	Abbattimento su strada di platani infetti da cancro color ... dare il lavoro finito. Per piante di diametro fino a 80 cm SOMMANO...	cad	2,00			
81 24.01.009* .002	Smontaggio di pavimento in lastre di pietra. Smontaggio d ... discarica autorizzata. Lastre di dimensioni fino a m² 1,00 SOMMANO...	m²	589,66			
82 24.01.017*	Smontaggio di elementi lapidei di pregio architettonico, ... ne grafica e fotografica per la successiva ricomposizione. SOMMANO...	kg	90,00			
83 24.01.025* .002	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure ... avorazione con spazzole di saggina. Su paramento in pietra SOMMANO...	m²	407,79			
84 24.03.005* .003	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Ri ... 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni fatti a mano SOMMANO...	m²	102,75			
85	Rifacimento di cornici con mattoni posti in piano sagomati ... misurazione verrà effettuata a m per ogni singolo A RIPORTARE					


LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
24.03.014*	ricorso.	m	84,90			
86 24.07.003* .001	Sovrapprezzo alla formazione di intonaco a calce per spessori superiori a cm 3 Per ogni cm in più per pareti verticali	m ²	130,76			
87 24.07.005*	Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco protettivo antisale, da compensarsi a parte	m ²	607,55			
88 24.08.001* .001	Posa in opera di pavimenti in pietra. Posatura in opera di malta di calce Disposti a corrette	m ²	639,67			
89 24.13.004*	Leggera idrosabbatura su pareti verticali, orizzontali, ... ta sabbia e quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m ²	264,78			
90 24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idr ... di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.	m ²	5'945,61			
91 28.02.004.00 3	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, ... acciaio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore	h	35,00			
92 NP.21	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per ipovedenti ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.	ml	349,80			
93 NP.22	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione. Ala ... teriali minuti, la posa in opera a perfetta regola d'arte.		288,00			
94 NP.23	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico id ... avi, il collaudo, programmatore elettronico e due settori.	cadauno	3,00			
	A RIPO RTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
95 NP-01	Demolizione di fondelli/pignatte/tavelle in laterizio di ... bblica discarica che saranno compensati con apposita voce. SOMMANO...	m ²	35,03			
96 NP-02	TONACHINO COLORATO A BASE SILOSSANICA. Formazione di into ... r dare l'opera finita. Escluse le impalcature di servizio. SOMMANO...	m ²	4'682,03			
97 NP-03	Fissaggio meccanico lastre di rivestimento in pietra. Son ... l'opera finita. Lastre di Travertino di spessore di cm 2. SOMMANO...	cadauno	100,00			
98 NP-04	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura ... ecchia tinteggiatura a gesso, colla, tempera, idropittura. SOMMANO...	m ²	149,12			
99 NP-05	ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Caratterizzazione analit ... di lisciviazione ai fini della ammissibilità in discarica SOMMANO...	cad	28,00			
100 NP-06	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m ²	2'922,28			
101 NP-07	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante ... uttura e la stuccatura dei giunti. Spessore lastra 12.5 mm SOMMANO...	m ² m ²	240,72			
102 NP1	Integrazione di Cordolo in pietra calcarea simile all'esi ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	46,75			
103 NP10	Corodolo in Trani con due facce bocciardate e un lato smu ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	470,00			
104 NP11	Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca in a ... a di attecchimento fino ad un anno dopo la messa a dimora. SOMMANO...	cadauno	8,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
105 NP13	Pavimento in porfido in lastre. Pavimento in porfido in lastre tagliate allo scalpello, larghezza cm 20, a corere. SOMMANO...	m ²	1.745,87			
106 NP14	Fornitura a piè d'opera di pietra grezza. Fornitura a piè ... e parti mancanti. Travertino, Trani o Corniola fino a cm 6 SOMMANO...	m ²	503,85			
107 NP15	Scarnitura delle connesure. Scarnitura delle connesure ... ulta sino alla pubblica discarica Su stuccatura in cemento SOMMANO...	m ²	407,79			
108 NP16	Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o prof ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m ²	510,87			
109 NP17	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo ... orre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 10. SOMMANO...	m ²	637,15			
110 NP18	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idr ... di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. SOMMANO...	m ²	1.774,00			
111 NP19	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per por ... della DL. compreso lo scavo per l'alloggiamento del plinto. SOMMANO...		22,00			
112 NP2	Fornitura e posa in opera di canale tipo "Pircher" realiz ... montaggio e smaltimento della caduta a canale esistente. SOMMANO...	m	10,80			
113 NP20	Cordolo in Porfido con due facce bocciardate e un lato sm ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	m	92,80			
114 NP26		cadauno	2,00			
115	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINO PORTARIFIUTI tipo ME ... 2 kg, con palo ø 60 peso 16 kg, con					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
NP27	palo ø 120 peso 21 kg	SOMMANO... cadauno	10,00			
116 NP29	Corodolo in Trani con due facce bocciardate e un lato smu... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	SOMMANO... m	302,80			
117 NP3	Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di burattatura a macchina	SOMMANO... mq	481,80			
118 NP30	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di mater... specifico del rifiuto il valore di 1000 kg/mc = 1 ton/mc.	SOMMANO... t	2'133,17			
119 NP31	Rimozione dei depositi superficiali da escrementi animali... ricca del materiale rimosso, compresi oneri di smaltimento.	SOMMANO... kg	970,00			
120 NP4	Fornitura a piè d'opera di lastra in pietra grezza di porfido del trentino	SOMMANO... mq	46,60			
121 NP5	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Tre... DI PORFIDO tipo 8/10 SP 7/11 (resa metrica kg/mq 180 c.a).	SOMMANO... mq	326,30			
122 NP6	Fornitura e posa in opera di pavimento in binderi trancia... secco, senza cioè l'apporto del getto d'acqua controllato.	SOMMANO... MQ	217,90			
123 NP7	Fornitura e posa in opera di Paletto parapetonale/paracar... e. Ø 100 altezza 100 (80 fuori terra, 20mm. da interrare).	SOMMANO... cadauno	87,00			
124 NP8		SOMMANO... dmc	224,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
125 NPD9	Rimozione di cordolo marciapiede, in c ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	ml	622,60			
126 NPD01	Fornitura e posa in opera di cavo rete dati Cat. 5e per p ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m	730,00			
127 NPD02	Fornitura e posa in opera di cavo fibra ottica monomodale ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m	660,00			
128 NPD03	Spostamento quadro dati per telecamere isolato 2. Sono co ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	a corpo	1,00			
129 NPD04	Rimozione di cavo fibra ottica esistente per il funzionam ... al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere. SOMMANO...	a corpo	1,00			
130 NPD05	Rimozione di cavo di rete Cat. 5E per il funzionamento de ... al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere. SOMMANO...	a corpo	1,00			
131 NPE01	Fornitura e posa in opera di cavo pentapolare flessibile, ... scatole di derivazione. Sezione nominale. Sezione 4x6 mmq. SOMMANO...	m	1.230,00			
132 NPE02	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante Berl ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cadauno	40,00			
133 NPE03	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame diametro ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m	137,00			
134 NPE04	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame diametro 4 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m	495,00			
	A RIPORTARE					


LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE


Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
135 NPE05	Fornitura e posa in opera di tubazione in rame diametro 2 ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m	100,00			
136 NPE06	Rimozione impianto pubblica illuminazione. Rimozione di c ... re di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata SOMMANO...	a corpo	1,00			
137 NPE07	Rimozione di corpo illuminante Berlino e relativo sostegn ... rico, trasporto e scarico al magazzino di Ancona Ambiente. SOMMANO...	a corpo	1,00			
138 NPE08	Fornitura e posa in opera di cavo pentapolare flessibile, ... catole di derivazione. Sezione nominale. Sezione 5x10 mmq. SOMMANO...	m	440,00			
139 NPE09	Fornitura e posa in opera di quadro in vetroresina tipo B ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cadauno	3,00			
140 NPE10	Fornitura e posa in opera di quadro in vetroresina tipo B ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cadauno	1,00			
141 NPE11	Fornitura e posa in opera di derivazione ad l ingresso ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	cadauno	9,00			
142 NPE12	Fornitura e posa in opera di cavo pentapolare flessibile, ... scatole di derivazione. Sezione nominale. Sezione 3x6 mmq. SOMMANO...	m	300,00			
143 NPE13	Fornitura e posa in opera di quadro in vetroresina per il ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	a corpo	1,00			
144 NPE14	Fornitura e posa in opera di cavo bipolare flessibile, co ... atole di derivazione. Sezione nominale. Sezione 2x2,5 mmq. SOMMANO...	m	220,00			
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord TARIFFA	LAVORI FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	Parziale LA VORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Pari a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	Ancona, 20/09/2019					
	IL CONCORRENTE (timbro e firma)					
	A RIPORTARE					



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE