

COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE
U.O. IMMOBILI COMUNALI, SERVIZI CIMITERIALI E SPP



NOVEMBRE_2017

cimitero PINOCCHIO

serie 15/A

REALIZZAZIONE DEL COLOMBARIO DENOMINATO SERIE 15/A NEL CIMITERO FRAZIONALE DEL PINOCCHIO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

ANALISI_PREZZI

elaborato

AP

IL SINDACO:
ASSESSORE LL.PP.:

Avv. Valeria MANCINELLI
Ing. Paolo MANARINI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Maurizio RONCONI
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: Arch. Oliva BATINI

PROGETTISTA STRUTTURALE: Ing. Davide PALMIERI

COLLABORATORI:

Geom. Yuri BIAGIOLI

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Davide PALMIERI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 N.P. 001	[DA ANALISI PREZZI] - Trasporto a recupero a qualsiasi distanza fino a sito autorizzato sino a 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, dal punto più vicino del cantiere fin ... i trasporto e ogni altro onere per lo smaltimento del sopracitato materiale a regola d'arte.MATERIALE MISURATO IN BANCO. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (operatore guida escavatore) ora (L) Escavatore cingolato con massa in assetto operativo di 27000 Kg per la cernita dei materiali ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona (operatore a terra in aiuto) ora (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (guida autocarro) ora (L) Autocarro a 3 assi 6x2 con cassone ribaltabile per trasporto ora (L) Oneri di recupero (considerato aumento di volume del 35%) mc				
		0,030	26,19	0,79	
		0,030	54,57	1,64	
		0,030	21,96	0,66	
		0,060	26,19	1,57	
		0,060	36,19	2,17	
		1,000	32,00	32,00	
	Sommano euro			38,83	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,78	
	Sommano euro			39,61	
	Spese Generali 13% euro			5,15	
	Sommano euro			44,76	
	Utili Impresa 10% euro			4,48	
	TOTALE euro / mc.			49,24	
Nr. 2 N.P. 002	[DA ANALISI PREZZI] - Trasporto in discarica a qualsiasi distanza fino a sito autorizzato sino a 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, dal punto più vicino del cantiere f ... di trasporto e ogni altro onere per lo smaltimento del sopracitato materiale a regola d'arte.MATERIALE MISURATO IN BANCO ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (operatore guida escavatore) ora (L) Escavatore cingolato con massa in assetto operativo di 27000 Kg per la cernita dei materiali ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona (operatore a terra in aiuto) ora (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (guida autocarro) ora (L) Autocarro a 3 assi 6x2 con cassone ribaltabile per trasporto ora (L) Oneri di discarica (considearto aumento di colume del 35%) mc				
		0,030	26,19	0,79	
		0,030	54,57	1,64	
		0,030	21,96	0,66	
		0,060	26,19	1,57	
		0,060	36,19	2,17	
		1,000	55,75	55,75	
	Sommano euro			62,58	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,25	
	Sommano euro			63,83	
	Spese Generali 13% euro			8,30	
	Sommano euro			72,13	
	Utili Impresa 10% euro			7,21	
	TOTALE euro / mc.			79,34	
Nr. 3 N.P. 003	[DA ANALISI PREZZI] - Compenso per il getto nei pali di calcestruzzo Rck30mPa Xc2 anziché quello previsto dalla voce sui pali 01.20.001.004 (Rck25mPa). Prezzo ottenuto dalla sottrazione della voce 03.03.003.001 meno 03.03.001.005 ELEMENTI: (L) Deifferenza tra voce 03.03.003.001 e voce 03.03.001.005 a corpo				
		1,000	4,20	4,20	
	Sommano euro			4,20	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,08	
	Sommano euro			4,28	
	Spese Generali 13% euro			0,56	
	Sommano euro			4,84	
	Utili Impresa 10% euro			0,48	
	TOTALE euro / mc			5,32	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 4 N.P. 004	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera loculo cimiteriale prefabbricato. Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura frontale prefabbricati a blocchi orizzontali e finiture richieste dal DM 14.01.2008 prima della consegna in cantiere del materiale. Blocco prefabbricato a 6 loculi. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio qualificato Provincia di Ancona ora (L) Fornitura blocco prefabbricato in c.a.v. a 6 loculi cadauno (L) Fornitura sigillante a corpo (L) Trasporto % (L) Montaggio con autogrù ora				
		1,000	26,19	26,19	
		1,000	24,39	24,39	
		1,000	1'060,00	1'060,00	
		1,000	25,00	25,00	
		0,050	1'060,00	53,00	
		0,500	74,81	37,41	
	Sommano euro			1'225,99	
	Oneri Sicurezza 2% euro			24,52	
	Sommano euro			1'250,51	
	Spese Generali 13% euro			162,57	
	Sommano euro			1'413,08	
	Utili Impresa 10% euro			141,31	
	TOTALE euro / cadauno			1'554,39	
Nr. 5 N.P. 005	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera lastra tralicciata autoportante. Fornitura e posa in opera di lastre tralicciate autoportanti spessore cm.4 minimo, da utilizzare con tutte le certificazioni richieste dal DM 14.01.2008 prima della consegna in cantiere del materiale. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio qualificato Provincia di Ancona ora (L) Fornitura lastra tralicciata autoportante spessore cm 4 minimo mq (L) Trasporto % (L) Montaggio con autogrù ora				
		0,080	26,19	2,10	
		0,080	24,39	1,95	
		1,000	25,00	25,00	
		0,050	25,00	1,25	
		0,100	74,81	7,48	
	Sommano euro			37,78	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,76	
	Sommano euro			38,54	
	Spese Generali 13% euro			5,01	
	Sommano euro			43,55	
	Utili Impresa 10% euro			4,36	
	TOTALE euro / mq			47,91	
Nr. 6 N.P. 006	[DA ANALISI PREZZI] - Realizzazione di impermeabilizzazione dei loculi con la posa a più strati di apposita malta bicomponente elastica tipo mapelastac per uno spessore minimo di m ... i o l'uso di trabattelli per eseguire la lavorazione in quota e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) malta bicomponente elastica mq				
		0,200	26,19	5,24	
		8,060	2,10	16,93	
	Sommano euro			22,17	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,44	
	Sommano euro			22,61	
	Spese Generali 13% euro			2,94	
	Sommano euro			25,55	
	Utili Impresa 10% euro			2,56	
	TOTALE euro / cadauno			28,11	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 7 N.P. 007	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio per sostegno della muratura a vista della lunghezza di ml 5,54. Il profilato in acciaio avrà le seguenti dim ... di iniezione previa pulizia del foro. Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (taglio a misura e foratura (n.11) profilato, saldatura fazzoletti (n.3) di rinforzo) ora (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona (montaggio profilato al supporto in c.a.) ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona (montaggio profilato al supporto in c.a.) ora (L) Profilato in acciaio L110x75x8 (compreso sfrido) (qt=(5,54+0,46)*11,20) kg. (L) Fazzoletti di rinforzo 100x65x8 (qt=3*1,00) kg. (L) Zincatura profilato e fazzoletti (qt=5,54*11,20+3*1,00) kg. (L) Materiale: barre filettate, rondelle, bulloni, ancorante chimico cadauno (L) Trasporto cadauno				
		3,000	26,19	78,57	
		2,000	26,19	52,38	
		2,000	21,96	43,92	
		67,200	1,30	87,36	
		3,000	1,30	3,90	
		65,048	0,73	47,49	
		11,000	9,75	107,25	
		1,000	14,98	14,98	
	Sommano euro			435,85	
	Oneri Sicurezza 2% euro			8,72	
	Sommano euro			444,57	
	Spese Generali 13% euro			57,79	
	Sommano euro			502,36	
	Utili Impresa 10% euro			50,24	
	TOTALE euro / cadauno			552,60	
Nr. 8 N.P. 008	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di primer a base di lattice di gomma sintetica, pronto all'uso, promotore di adesione per intonaci su supporti non assorbenti quali calcestruzzi ecc... Compreso tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) primer a base lattice mq (L) utensili vari a corpo				
		0,150	26,19	3,93	
		1,000	1,55	1,55	
		1,000	1,20	1,20	
	Sommano euro			6,68	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,13	
	Sommano euro			6,81	
	Spese Generali 13% euro			0,89	
	Sommano euro			7,70	
	Utili Impresa 10% euro			0,77	
	TOTALE euro / mq			8,47	
Nr. 9 N.P. 009	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni del tipo in gres porcellanato colore a scelta della DD.LL.. Nel prezzo sono comprese le seguenti lavor ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 20x20. SUPERFICIE ANTISCIVOLO R12. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio qualificato Provincia di Ancona ora (L) Fornitura mattonelle mq (L) Malta di allettamento mq (L) Trasporto %				
		0,250	26,19	6,55	
		0,250	24,39	6,10	
		1,000	20,00	20,00	
		0,020	98,00	1,96	
		0,050	20,00	1,00	
	Sommano euro			35,61	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,71	
	Sommano euro			36,32	
	Spese Generali 13% euro			4,72	
	Sommano euro			41,04	
	Utili Impresa 10% euro			4,10	
	TOTALE euro / m2			45,14	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
Nr. 10 N.P. 010	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di chiusini del tipo a sigillo/riempimento, in lamiera pressopiegata e zincata a caldo dello spessore 12/10, delle dimensioni ester ... Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Del tipo pedonale per pozzetti 40x40. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) chiusino del tipo a riempimento 40x40 cadauno (L) malta cementizia di allettamento mc (L) utensili vari a corpo	0,500 1,000 0,010 1,000	26,19 34,50 98,00 1,01	13,10 34,50 0,98 1,01	
	Sommano euro			49,59	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,99	
	Sommano euro			50,58	
	Spese Generali 13% euro			6,58	
	Sommano euro			57,16	
	Utili Impresa 10% euro			5,72	
	TOTALE euro / cadauno			62,88	
Nr. 11 N.P. 011	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di canaletta di raccolta delle acque piovane. La canaletta è costituita da un corpo in polipropilene delle dimensioni mm 1000x110x35 ... o di allaccio più vicino max ml 5,00 - Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona ora (L) Canaletta 1000x110x35 compresa griglia ml (L) malta cementizia di allettamento mc (L) utensili vari a corpo	0,700 0,700 1,000 0,020 1,000	26,19 21,96 18,30 98,00 1,00	18,33 15,37 18,30 1,96 1,00	
	Sommano euro			54,96	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,10	
	Sommano euro			56,06	
	Spese Generali 13% euro			7,29	
	Sommano euro			63,35	
	Utili Impresa 10% euro			6,34	
	TOTALE euro / ml			69,69	
Nr. 12 N.P. 012	[DA ANALISI PREZZI] - Verniciatura a polveri di poliestere. Forniture e posa in opera di quanto necessario all'esecuzione del trattamento protettivo di finitura dei manufatti in ac ... e le operazioni di montaggio. Il prezzo va applicato per ogni chilogrammo di struttura grezza trattata in stabilimento. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Fornitura di materiale kg	0,025 1,000	26,19 0,60	0,65 0,60	
	Sommano euro			1,25	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,03	
	Sommano euro			1,28	
	Spese Generali 13% euro			0,17	
	Sommano euro			1,45	
	Utili Impresa 10% euro			0,15	
	TOTALE euro / kg			1,60	
Nr. 13 N.P. 013	[DA ANALISI PREZZI] - Fasce con lastre in "BOTTICINO 1^ SCELTA" con rete di rinforzo sulla facciata posteriore, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: ... seguire la lavorazione in quota				
	A RIPORTARE				


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di 2 cm. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona ora (L) Fornitura lastra in Botticino spessore cm 2 mt (L) Trasporto % (L) Materiali di consumo (collante, malta cementizia, ecc..) acorpo (L) Utensili vari acorpo	0,270 0,270 1,000 0,050 1,000 1,000	26,19 21,96 9,50 9,50 0,77 0,45	7,07 5,93 9,50 0,48 0,77 0,45	
	Sommano euro			24,20	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,48	
	Sommano euro			24,68	
	Spese Generali 13% euro			3,21	
	Sommano euro			27,89	
	Utili Impresa 10% euro			2,79	
	TOTALE euro / mt.			30,68	
Nr. 14 N.P. 014	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in c.a. dello spessore di cm.2.5 per la chiusura di loculi cimiteriali ad apertura frontale aventi dimension ... atteli per eseguire la lavorazione in quota e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio qualificato Provincia di Ancona ora (L) Fornitura di lastra prefabbricata domensioni 80x70 cm cadauno (L) Trasporto %	0,120 1,000 0,050	24,39 6,35 6,35	2,93 6,35 0,32	
	Sommano euro			9,60	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,19	
	Sommano euro			9,79	
	Spese Generali 13% euro			1,27	
	Sommano euro			11,06	
	Utili Impresa 10% euro			1,11	
	TOTALE euro / cadauna			12,17	
Nr. 15 N.P. 015	[DA ANALISI PREZZI] - Lastre in "BOTTICINO 1^ SCELTA" dello spessore di 2cm con rete di rinforzo nella parte posteriore per la chiusura dei loculi cimiteriali ad apertura frontale ... l'uso di trabattelli per eseguire la lavorazione in quota e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona ora (L) Fornitura lastra in botticino dimensioni 86x78 circa cadauno (L) bisellatura lati lastra ml (L) Tagli spigoli lastra cadauno (L) Trasporto %	0,360 0,360 1,000 3,280 4,000 0,050	26,19 21,96 55,00 1,20 1,20 53,00	9,43 7,91 55,00 3,94 4,80 2,65	
	Sommano euro			83,73	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,67	
	Sommano euro			85,40	
	Spese Generali 13% euro			11,10	
	Sommano euro			96,50	
	Utili Impresa 10% euro			9,65	
	TOTALE euro / cadauno			106,15	
Nr. 16 N.P. 016	[DA ANALISI PREZZI] - Composizione con pantografo di numerazione progressive su lapidi, sino ad un massimo di tre lettere o numeri per ciascuna lapide.				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ELEMENTI:				
	(L) Materiale di consumo a corpo	1,000	0,50	0,50	
	(L) Noleggio macchina per incisioni a lettera compreso operatore cadauno	3,000	3,20	9,60	
	Sommano euro			10,10	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,20	
	Sommano euro			10,30	
	Spese Generali 13% euro			1,34	
	Sommano euro			11,64	
	Utili Impresa 10% euro			1,16	
	TOTALE euro / cadauno			12,80	
Nr. 17 N.P. 017	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di borchie portanti composte da blocchetto a croce largo per il sostegno delle lapidi, rondella mobile per permettere l'asportazione ... attelli per eseguire la lavorazione in quota e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI:				
	(L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora	0,200	26,19	5,24	
	(L) Operaio qualificato Provincia di Ancona ora	0,100	24,39	2,44	
	(L) Operaio comune Provincia di Ancona ora	0,100	21,96	2,20	
	(L) Fornitura borchia cadauno	1,000	25,00	25,00	
	(L) Resina epossidica per fissaggio a corpo	1,000	1,60	1,60	
	Sommano euro			36,48	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,73	
	Sommano euro			37,21	
	Spese Generali 13% euro			4,84	
	Sommano euro			42,05	
	Utili Impresa 10% euro			4,21	
	TOTALE euro / cadauno			46,26	
Nr. 18 N.P. 018	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa di manufatti in cls armato e vibrato, ad anello, per formazione di muri di contenimento a gravità autobloccanti, drenanti e alveolari; di col ... opera in presenza di terreno in pendenza e ondulazioni del terreno. COMPRESO TRASPORTO IN LOCO A MANO (n. 9 blocchi/mq.)				
	ELEMENTI:				
	(L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora	0,200	26,19	5,24	
	(L) Operaio qualificato Provincia di Ancona ora	0,200	24,39	4,88	
	(L) Fornitura manufatti in cls armato e vibrato cadauno	9,000	5,00	45,00	
	(L) Trasporto %	0,050	45,00	2,25	
	(L) Materiale di consumo a corpo	1,000	0,37	0,37	
	Sommano euro			57,74	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,15	
	Sommano euro			58,89	
	Spese Generali 13% euro			7,66	
	Sommano euro			66,55	
	Utili Impresa 10% euro			6,66	
	TOTALE euro / mq.			73,21	
Nr. 19 N.P. 019	[DA ANALISI PREZZI] - Esecuzione di tagli a 45° su lastre in pietra, in corrispondenza delle intersezioni. Maggiorazione alle voci 06.03.003.006 e 06.03.004.006 dove è compreso il taglio diritto.				
	ELEMENTI:				
	(L) onere per taglio fuori squadra a corpo	1,000	1,72	1,72	
	(L) sfrido lastra botticino spessore 2 cm - 2 lastre per ogni taglio ml	0,400	9,50	3,80	
	A RIPORTARE			5,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			5,52	
	Sommano euro			5,52	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,11	
	Sommano euro			5,63	
	Spese Generali 13% euro			0,73	
	Sommano euro			6,36	
	Utili Impresa 10% euro			0,64	
	TOTALE euro / cadauno			7,00	
Nr. 20 N.P. 020	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di lavandino in cemento con vasca delle dimensioni cm 40x60x0,25(h) circa. Comprese gambe di appoggio per una altezza complessiva di ... attivo allaccio. Comprese rubinetterie. Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio comune Provincia di ANcona ora (L) lavandino in cemento vasca 40x60x0.25(h) cadauno (L) fornitura linea di scarico max ml 5,00 cion tubo mm 40 compresi pezzi speciali a corpo (L) linea adduzione acqua al pozzetto più vicino max ml 5,00 compresi pezzi speciali a corpo (L) rubinetteria compresi pezzi speciali a corpo (L) Utensili vari a corpo	6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	26,19 21,96 131,00 10,00 20,00 80,00 1,68	157,14 131,76 131,00 10,00 20,00 80,00 1,68	
	Sommano euro			531,58	
	Oneri Sicurezza 2% euro			10,63	
	Sommano euro			542,21	
	Spese Generali 13% euro			70,49	
	Sommano euro			612,70	
	Utili Impresa 10% euro			61,27	
	TOTALE euro / cadauno			673,97	
Nr. 21 N.P. 021	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di ossarini cimiteriali prefabbricati, in materiale leggero (tipo: vetroresina, resina, alluminio, ecc...), composti da elementi leg ... le certificazioni richieste dal D.M. 14/01/2008 (deposito ex genio civile) prima della consegna in cantiere dei loculi. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio qualificato Provincia di Ancona (2 persone) (qt=2*0,1) ora (L) Fornitura loculi prefabbricati (struttura, coperchi, accessori, borchie, minuteria) cadauno (L) Trasporto a corpo	0,100 0,200 1,000 0,050	26,19 24,39 93,00 93,00	2,62 4,88 93,00 4,65	
	Sommano euro			105,15	
	Oneri Sicurezza 2% euro			2,10	
	Sommano euro			107,25	
	Spese Generali 13% euro			13,94	
	Sommano euro			121,19	
	Utili Impresa 10% euro			12,12	
	TOTALE euro / cadauno			133,31	
Nr. 22 N.P. 022	[DA ANALISI PREZZI] - Lapidi ossarini dimensioni di 33x33 cm. CIRCA in "BOTTICINO 1^ SCELTA" dello spessore di 2 cm. con rete di rinforzo nella parte posteriore per la chiusura deg ... l'uso di trabattelli per eseguire la lavorazione in quota e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona ora (L) Fornitura lastra in Botticino dim. 35x77 cm. f.c. cadauno (L) Trasporto %	0,090 0,090 1,000 0,050	26,19 21,96 30,00 30,00	2,36 1,98 30,00 1,50	
	A RIPORTARE			35,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			35,84	
	Sommano euro			35,84	
	Oneri Sicurezza 2% euro			0,72	
	Sommano euro			36,56	
	Spese Generali 13% euro			4,75	
	Sommano euro			41,31	
	Utili Impresa 10% euro			4,13	
	TOTALE euro / cadauno			45,44	
Nr. 23 N.P. 023	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa in opera di lastre cementizia per la tamponatura esterna dell'edificio funebre, alleggerita con struttura a sandwich e rete di armatura (mag ... rabattello per eseguire la lavorazione in quota. È compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora (L) Operaio comune Provincia di Ancona ora (L) Lastre Tipo Fermacell Poweerpanel spessore mm 12,5 mq (L) Struttura metallica di ancoraggio minuterie e materiale incollaggio mq (L) Trasporto % (L) Malt cementizia mq				
	(L) Operaio specializzato Provincia di Ancona ora	0,550	26,19	14,40	
	(L) Operaio comune Provincia di Ancona ora	0,550	21,96	12,08	
	(L) Lastre Tipo Fermacell Poweerpanel spessore mm 12,5 mq	1,000	21,00	21,00	
	(L) Struttura metallica di ancoraggio minuterie e materiale incollaggio mq	1,000	7,00	7,00	
	(L) Trasporto %	0,050	27,00	1,35	
	(L) Malt cementizia mq	1,000	7,00	7,00	
	Sommano euro			62,83	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,26	
	Sommano euro			64,09	
	Spese Generali 13% euro			8,33	
	Sommano euro			72,42	
	Utili Impresa 10% euro			7,24	
	TOTALE euro / mq			79,66	
Nr. 24 N.P. 024	[DA ANALISI PREZZI] - Posa in opera ed estrazione a getto ultimato di casseformi delle dimensioni del loculo cm 80*70*330 aumentato in profondità di cm.10, in polistirene espanso a ... lavoro (dalla prima alla quinta fila). Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Operaio specializzato provincia di Ancona ora (L) Operaio qualificato provincia di Ancona ora (L) Teli in polietilene monouso cadauno (L) Noleggio estrattore oleodinamico a corpo				
	(L) Operaio specializzato provincia di Ancona ora	1,310	26,19	34,31	
	(L) Operaio qualificato provincia di Ancona ora	1,310	24,39	31,95	
	(L) Teli in polietilene monouso cadauno	1,000	3,10	3,10	
	(L) Noleggio estrattore oleodinamico a corpo	1,000	4,53	4,53	
	Sommano euro			73,89	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,48	
	Sommano euro			75,37	
	Spese Generali 13% euro			9,80	
	Sommano euro			85,17	
	Utili Impresa 10% euro			8,52	
	TOTALE euro / cadauno			93,69	
Nr. 25 N.P. 025	[DA ANALISI PREZZI] - Noleggio di casseforme per la realizzazione di strutture in c.a., quali loculi frontali o laterali delle dimensioni cm 80*70*330, realizzate in blocchi di pol ... utivo. Compreso trasporto in cantiere. Compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (L) Noleggio di cassero in EPS cadauno (L) Trasporto %				
	(L) Noleggio di cassero in EPS cadauno	1,000	210,00	210,00	
	(L) Trasporto %	0,050	210,00	10,50	
	Sommano euro			220,50	
	Oneri Sicurezza 2% euro			4,41	
	A RIPORTARE			224,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			224,91	
	Sommano euro			224,91	
	Spese Generali 13% euro			29,24	
	Sommano euro			254,15	
	Utili Impresa 10% euro			25,42	
	TOTALE euro / cadauno			279,57	
Nr. 26 N.P. 026	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura e posa all'interno del loculo di vaschetta raccogli liquidi cadaverici. La vaschetta dovrà essere realizzata in ABS o comunque in materiale resiste ... sa. DIMENSIONI (CIRCA): LUNGHEZZA minima CM.210,00, LARGHEZZA minima CM. 64, ALTEZZA CM. 5,50 circa. PESO KG. 5,00 circa ELEMENTI: (L) vaschetta raccogli liquidi cadaverici cadauno (L) Trasporto % (L) operaio comune Provincia di Ancona per dislocazione vasche all'interno dei loculi ora (L) operaio comune Provincia di Ancona per dislocazione vasche all'interno dei loculi ora	1,000 0,050 0,100 0,100	44,00 44,00 21,96 21,96	44,00 2,20 2,20 2,20	
	Sommano euro			50,60	
	Oneri Sicurezza 2% euro			1,01	
	Sommano euro			51,61	
	Spese Generali 13% euro			6,71	
	Sommano euro			58,32	
	Utili Impresa 10% euro			5,83	
	TOTALE euro / cadauno			64,15	
Nr. 27 N.P. 027	[DA ANALISI PREZZI] - Fornitura, trasporto in loco e montaggio di SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO SU RUOTE, pieghevoli per il trasporto e lo stoccaggio: Caratteristiche richieste: la ... hio - compreso il rilascio del certificato di collaudo. N. Gradini: 5 + pedana di arrivo. Altezza al piano circa cm 135. ELEMENTI: (L) Fornitura scala come da descrizione cadauna (L) Trasporto % (L) operaio comune Provincia di Ancona per dislocazione scala ai vari blocchi del colombario (2 persone) ora	1,000 0,050 0,150	530,00 530,00 21,96	530,00 26,50 3,29	
	Sommano euro			559,79	
	Oneri Sicurezza 2% euro			11,20	
	Sommano euro			570,99	
	Spese Generali 13% euro			74,23	
	Sommano euro			645,22	
	Utili Impresa 10% euro			64,52	
	TOTALE euro / cadauno			709,74	
Nr. 28 N.P. 028	[DA ANALISI PREZZI] - [RIF. 05.04.001*.001] - Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di cadut ... curezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per due persone ELEMENTI: (L) VOCE DA PREZZIARIO - 05.04.001.001 cadauno (L) Oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS) a corpo	1,000 1,000	806,25 350,00	806,25 350,00	
	Sommano euro			1'156,25	
	Oneri Sicurezza 2% euro			23,13	
	Sommano euro			1'179,38	
	A RIPORTARE			1'179,38	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<p style="text-align: center;">NOTE</p> <p>MANODOPERA: TABELLA SALARIALE N.1 DEL COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI ANCONA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017</p> <p>Ancona, 21/11/2017</p> <p style="text-align: center;">IL PROGETTISTA Arch. Oliva BATTINI</p> <p style="text-align: center;"><i>Oliva Battini</i></p> <p style="text-align: center;">I COLLABORATORI Geom. Yuri BIAGIOLI</p> <p style="text-align: center;"><i>B</i></p> 				
	A RIPORTARE				