**Comune di Ancona**
Provincia di Ancona



# STIMA ONERI SPECIALI SICUREZZA

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PASSETTO AREA COMPRESA TRA LA PISTA DI PATTINAGGIO, I LAGHETTI E LE PISCINE COMUNALI

**COMMITTENTE:** Comune di Ancona

Ancona, 22/12/2017

**IL PROGETTISTA**
Geom. Simone Bonci

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| 1<br>26.01.02.06<br>02/05/2011 | Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legn ... l terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori | | 216,070 | | | 216,07 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 216,07 | 13,08 | 2´826,20 |
| 2<br>26.01.04.19.0<br>01<br>02/05/2011 | Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzi ... a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua. Costo d'uso mensile | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 4,00 | 1,91 | 7,64 |
| 3<br>26.01.04.13.0<br>01<br>02/05/2011 | Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... emafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 53,54 | 214,16 |
| 4<br>26.01.04.13.0<br>02<br>02/05/2011 | Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e re ... utazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Posizionamento in opera e successiva rimozione | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 39,59 | 39,59 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 3´087,59 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 3´087,59 |

Ancona, 22/12/2017

**Il Tecnico**
Geom. Simone Bonci

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |