Comune di Ancona Provincia di Ancona

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un colombario all'interno del Cimitero di

Gallignano, Ancona

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Ancona

Ancona, 24/09/2018

IL PROGETTISTA

Geom. Gabriele Gatti - Geom. Simone Bonci

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	SOMMANO m³	16,632	6,34	105,45	42,18	40,00
2 02.01.008*	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.					
	SOMMANO m³x10km	208,010	3,10	644,83	257,93	40,00
3 02.02.001* 006	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).					
	SOMMANO m ³	7,722	34,91	269,58	107,83	40,000
4 02.03.010*	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO m²	35,250	13,38	471,65	188,66	40,000
5 02.05.001* 001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles 1 lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagnaAllestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestim 1 rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna					
	SOMMANO m²	83,750	16,84	1′410,35	507,73	36,000
5 03.01.001* 001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento n eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.					
	SOMMANO m²	15,799	14,08	222,45	80,08	36,000
7 03.01.001.00 2	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. SOMMANO m²	100,772	1,44	145,11	52,24	36,000
3 03.03.001* 004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 MpaCalcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in op controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa					
	SOMMANO m ³	2,510	127,36	319,67	115,08	36,000
9 03.03.003*/ 001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa					
	SOMMANO m³	5,365	139,33	747,51	269,10	36,000
10 03.03.019*/ 004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. $SOMMANO\ m^3$	17,125	16,62	284,62	102,46	36,000
11 03.03.020*/ 001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.	600	25.00	1010	50.00	26.00
	SOMMANO m²	6,336	25,99	164,67	59,28	36,000
12 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso					
	A RIPORTARE			4′785,89	1′782,57	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE		%
	RIPORTO			4″785,89	1′782,57	
	quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	1′540,160	1,78	2″741,48	986,93	36,000
13 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosalda e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		4.00	141.20	50.00	
14	SOMMANO kg. Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci,	84,841	1,90	161,20	58,03	36,000
04.01.003	per spessori non superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietr siasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO m ²	5,325	351,10	1′869,61	747,84	40,000
15 04.01.031/ 001	PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita seco in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle prove. È compreso lo smaltimento del polistirolo. SOMMANO cad	6,000	3,75	22,50	8,10	36,000
16 04.01.031/ 002	PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita seco quanto occorre per dare la prova completa. Spianatura dei provini cubici con rettifica meccanica - UNI EN 12390-3:2009.					
	SOMMANO cad	6,000	16,50	99,00	35,64	36,000
17 04.01.031/ 003	PROVA DI COMPRESSIONE SU UN PRELIEVO COSTITUITO DA DUE PROVINI CUBICI. Prova di compressione su due provini cubici che costituiscono un prelievo. La prova deve essere eseguita seco quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova di compressione su provini cubici UNI EN 12390-3:2009.					
	SOMMANO cad	6,000	11,50	69,00	24,84	36,000
18 04.01.044	PROVA DI TRAZIONE E PIEGAMENTO SU BARRE DI ACCIAIO DA C.A. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI EN ISO 15630-1:2010 - UNI EN 10080:2005 - UNI EN ISO 7438:2016. Prov rre da c.a. e prova di piegamento a 90° con raddrizzamento di 20°. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. SOMMANO cad	6,000	45,00	270,00	97,20	36,000
19 04.01.051/ 001	PROVA DI CARICO ASSIALE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE. Prova di carico per pali o micropali di fondazione consistente nell'applicazione di una forza diretta lungo l'asse genera da raggiungere. Escluse la fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte. Carico fino a 200 tonnellate.					
	SOMMANO cad	1,000	2′087,00	2′087,00	751,32	36,000
20 04.01.054/ 001	PROVE SU ACCIAI - ESTRAZIONE DEL CAMPIONE, PREPARAZIONE DELLA PROVETTA E PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA DI ACCIAIO. L'estrazione del campione, la preparazione della provetta e la pr tà a quanto previsto dalle norme UNI 552:1986 e UNI EN ISO 377:1999. Per spessore del campione minore o uguale a mm 7,5.					
	SOMMANO cad	3,000	68,00	204,00	73,44	36,000
21 04.01.054/ 003	PROVE SU ACCIAI - ESTRAZIONE DEL CAMPIONE, PREPARAZIONE DELLA PROVETTA E PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA DI ACCIAIO. L'estrazione del campione, la preparazione della provetta e la pr :1999, UNI 552:1986 e UNI EN 10002-1:2004. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. Esecuzione della prova.					
	SOMMANO cad	3,000	34,50	103,50	37,26	36,000
22 06.01.007* .001	Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con rfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.					
	SOMMANO m ²	60,000	25,69	1′541,40	554,90	36,000
23 08.01.001* .004	Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interas re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10					
	A RIPORTARE			13′954,58	5′158,07	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			13′954,58	5′158,07	
	o diametro mm 100, spessore mm 8/10. SOMMANO m	8,500	24,06	204,51	73,62	36,000
24 08.01.003.00 2	Terminale di pluviale. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di congiungime di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.	1.000	27.62	25. (2)	0.04	26,000
	SOMMANO m	1,000	27,62	27,62	9,94	36,000
25 08.01.007*	Converse in lamiera zincata. Lamiera in ferro zincato per converse e simili dello sviluppo di cm 50 e dello spessore di 8/10, fornita e posta in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le sagomature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	SOMMANO m ²	9,452	60,81	574,78	206,92	36,000
26 11.01.004/ 001	Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio Fe360B.	720,000	4.14	2/000.00	1/052.00	24,000
	SOMMANO kg	720,000	4,14	2′980,80	1′073,09	36,000
27 11.02.011/ 004	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.					
	SOMMANO kg	720,000	0,86	619,20	222,91	36,000
28 11.03.002/ 003	Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60. SOMMANO m²	15,910	47,81	760,66	273,84	36,000
29 12.01.005.00 1	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con a finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata. Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con id mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati	13,710	47,01	700,00	273,04	30,000
	di idropittura acrilica pigmentata. SOMMANO mq.	44,282	7,14	316,17	113,82	36,000
30 12.03.003/ 001	Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent Itre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.					
	SOMMANO m²	37,384	15,70	586,93	211,29	36,000
31 12.03.004/	Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto oleosintetico e sintetico.					
001	SOMMANO m²	37,384	5,45	203,74	73,35	36,000
32 12.04.004	Applicazione di una mano di fissativo. SOMMANO mq.	44,282	1,95	86,35	31,09	36,000
33 15.05.021* .004	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.					
	SOMMANO m	40,000	3,30	132,00	47,52	36,000
34 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00					
	SOMMANO m ³	11,800	17,51	206,62	74,38	36,000
35 18.04.003* .001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico		,		,,,,	2.55
	SOMMANO m³	6,400	44,18	282,75	101,79	36,000
	A RIPORTARE			20′936,71	7′671,63	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid. %
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera	
	RIPORTO			20′936,71	7′671,63	
36 18.04.005* .001	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50 SOMMANO m³	5,400	72,12	389,45	140,20	36,000
37 18.06.004*	Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con disco rotante SOMMANO m	6,000	1,32	7,92	2,85	36,000
38 18.06.009*	Binder interno cassonetto spessore cm 7. Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e modalità di confezionamento secondo q lla misura kg 0, 700 per m²); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi.	0,000	1,32	7,72	2,00	30,000
39	SOMMANO m ² Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo	30,000	22,46	673,80	242,57	36,000
18.07.007* .003	prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160 SOMMANO m	10,000	19,21	192,10	69,16	36,000
40 18.07.007* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200					
	SOMMANO m	20,000	23,78	475,60	171,22	36,000
41 18.07.030*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni entuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
	SOMMANO cad	1,000	745,78	745,78	268,48	36,000
42 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 SOMMANO cad	4,000	60,94	243,76	87,75	36,000
43 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50	,	,			,
	SOMMANO cad	2,000	84,14	168,28	60,58	36,000
44 18.09.004* .002	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40					
	SOMMANO cad	4,000	53,05	212,20	76,39	36,000
45 18.09.004* .004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60					
	SOMMANO cad	2,000	76,00	152,00	54,72	36,000
46 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	166 000	2.20	500.71	202.50	24 000
47 19.18.032	SOMMANO kg Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,	166,000	3,39	562,74	202,59	36,000
	posto in opera pe ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO m	6,710	18,23	122,32	44,04	36,000
	A RIPORTARE			24′882,66	9′092,18	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			24′882,66	9′092,18	
48 N.P. 001	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car parte. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50.					
	SOMMANO m	60,000	57,98	3′478,80	1′140,00	32,770
49 N.P. 002	Fornitura e posa in opera di blocchi di polistirolo dello spessore di 25 cm utilizzati come riempimento delle aree non interessate dal getto. Sono compresi i tagli, gli sfridi, la ri. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Blocchi in polistirolo sp=25cm.					
	SOMMANO mq	9,470	22,88	216,67	27,60	12,740
50 N.P. 003	Fornitura e posa in opera di blocchi di polistirolo dello spessore di 35 cm utilizzati come riempimento delle aree non interessate dal getto. Sono compresi i tagli, gli sfridi, la eri. E' inoltre compreso quanto altro occorra per dare l'opera finita ed a regola d'arte. Blocchi in polistirolo sp=35cm					
	SOMMANO mq	4,560	31,04	141,54	18,68	13,195
51 N.P. 004	Trasporto a recupero a qualsiasi distanza fino a sito autorizzato sino a 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, dal punto più vicino del cantiere fino al sito autorizzato, no funzionamento del mezzo di trasporto e ogni altro onere per lo smaltimento del sopracitato materiale a regola d'arte.					
	SOMMANO mc.	40,358	56,03	2′261,26	147,89	6,540
52 N.P. 005	Trasporto in discarica a qualsiasi distanza fino a sito autorizzato sino a 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, dal punto più vicino del cantiere fino al sito autorizzat no funzionamento del mezzo di trasporto e ogni altro onere per lo smaltimento del sopracitato materiale a regola d'arte.	1.244	00.74	100.45	1.50	4.540
	SOMMANO mc.	1,244	80,76	100,47	4,56	4,540
53 N.P. 006	Pavimentazione per esterni in mattonelle di cemento delle dimensioni cm 25x25, con superficie rigata diagonale, fornita e posta in opera con malta di allettamento, su massetto di c oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.					
	SOMMANO m ²	8,052	36,17	291,24	94,22	32,350
54 N.P. 007	Fornitura di loculi cimiteriali stagni prefabbricati, in materiale leggero (tipo: vetroresina, resina, alluminio), composti da elementi leggeri e smontabili, delle dimensioni 78x73 di tutte le certificazioni richieste dal D.M. 14/01/2008 prima della consegna in cantiere dei loculi. Loculi di punta.					
	SOMMANO cadauno	25,000	804,54	20′113,50	0,00	
55 N.P. 008	Posa in opera di loculi cimiteriali stagni prefabbricati, in materiale leggero (tipo: vetroresina, resina, alluminio), composti da elementi leggeri e smontabili, delle dimensioni 7 attrezzature idonee. Compreso tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Loculi di punta.					
	SOMMANO cadauno	25,000	78,71	1′967,75	1′904,39	96,780
56 N.P. 009	Fasce con lastre di spessore di cm. 2 (due) in "BOTTICINO 1^ SCELTA" con rete di rinforzo sulla facciata posteriore, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono comp pe di ottone; il collante o la malta cementizia. È compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	SOMMANO mt.	15,680	30,79	482,79	260,08	53,870
57 N.P. 010	Fornitura e posa in opera di Lapidi per loculi delle dimensioni di 77x77 cm. in "BOTTICINO 1^ SCELTA" dello spessore di 2 cm. con rete di rinforzo nella parte posteriore per la chi to a parte per eseguire la lavorazione in quota. È compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	27,000	82,61	2″230,47	207,43	9,300
58 N.P. 011	Composizione con pantografo di numerazione progressive su lapidi, sino ad un massimo di tre lettere o numeri per ciascuna lapide.					
	SOMMANO cadauno	25,000	10,38	259,50	214,50	82,660
59 N.P. 012	Fornitura e posa in opera di lastre cementizia per la tamponatura esterna dell'edificio funebre, alleggerita con struttura a sandwich e rete di armatura (maglia 5×5 mm.) in fibr to a parte per eseguire la lavorazione in quota. È compreso quant'altro occorra					
	A RIPORTARE			56′426,65	13′111,53	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			56′426,65	13′111,53	
	per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO mq	44,282	79,23	3′508,46	1′424,79	40,610
60 N.P. 013	Formazione di attacchi su muratura e/o calcestruzzo per ancoraggio rete elettrosaldata alla muratura e/o al cordolo di fondazione dei locali ex magazzino SOMMANO cadauno	72,000	16,62	1′196,64	420,74	35,160
	Parziale LAVORI A MISURA euro	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		61′131,75	14′957,06	24,467
	TOTALE euro			61′131,75	14′957,06	24,467
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.	
TARIFFA		E DELLE SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Manodopera	%
			RIPORTO			
		Riepilogo Strutturale CATEGORIE				
M	LAVORI A MISURA euro	0		61′131,75	14′957,06	24,467
			TOTALE euro	61′131,75	14′957,06	24,467
	Ancona, 24/09/2018					
			A RIPORTARE			