



**ACCORDO QUADRO TRIENNALE**

**“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI  
SOSTEGNO”**

<b>ACCORDO QUADRO 2022/2023/2024</b>	<i>Ai sensi dell'art.3 comma primo lett.iii e art. 54 del D.Lgs 50/2016. “Contratto normativo” concluso tra una Stazione Appaltante e un operatore economico.</i>
	<b>CUI 00351040423 2022 A 030</b> <b>CUP E35F21001340005</b> <b>CIG 9118625F62</b>

*Elaborato 02*  
**FASCICOLO OPERE**

Il Responsabile del Procedimento  
**Ing. Luca BALDASSARRI (\*)**

*(\*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa -*

Febbraio 2022



<b>1</b>	
Ubicazione	<b>Muro di sostegno di Via Thaon de Revel 6 (zona Passetto, al di sopra della pista di pattinaggio) Ancona AN</b>
Spesa prevista	380.000,00€
Descriz. Intervento	Realizzazione di una tura di pali profondi gettati in opera a monte, ripristino cortina di muratura con tecnica cuci-scuci e opere di completamento come rifacimento a monte marciapiede, fognature.

Foto illustrative





<b>2</b>	
Ubicazione	<b>Muro di sostegno della scalinata che raggiunge il Duomo di S. Ciriaco (zona Duomo di San Ciriaco sottoposta a vincolo paesaggistico, al di sopra dello Scalone Nappi) Ancona (AN)</b>
Spesa prevista	210.000,00€
Descriz. Intervento	Demolizione puntuale a settori del muro di contenimento della scarpata e rifacimento dello stesso con fondazioni profonde su micropali. Opere di completamento, rimozione della vegetazione a ridosso e ripristino scalinata.

Foto illustrativa





<b>3</b>	
Ubicazione	<b>Muro di Sostegno della Strada del Giro (zona Montesicuro, mura storiche da tutelare alle porte d'ingresso del centro) Ancona (AN)</b>
Spesa prevista	300.000,00€
Descriz. Intervento	Abbattimento di alcuni alberi ad alto fusto e realizzazione di una tura di pali profondi gettati in opera a monte. Ripristino cortina di muratura con tecnica cuci-scuci e opere di completamento come rifacimento del marciapiede, fognature e realizzazione di un piccolo spazio con giochi per bambini.

Foto illustrative





<b>4</b>	
Ubicazione	<b>Muro di Sostegno di Via Redi (zona Palombina Nuova) Ancona (AN)</b>
Spesa prevista	140.000,00€
Descriz. Intervento	Demolizione puntuale a settori del muro di contenimento della scarpata e della strada soprastante. Rifacimento dello stesso in cemento armato e opere di completamento quali rimozione della vegetazione a ridosso e ripristino marciapiede.

Foto illustrative





<b>5</b>	
Ubicazione	<b>Muro di Sostegno di Via Pirandello (zona Monte Dago ai piedi di Villa Borella) Ancona (AN)</b>
Spesa prevista	230.000,00€
Descriz. Intervento	Demolizione puntuale a settori del muro di contenimento della scarpata e della strada privata soprastante. Rifacimento dello stesso in cemento armato e opere di completamento quali rimozione della vegetazione a ridosso e ripristino marciapiede.

Foto illustrative





<b>6</b>	
Ubicazione	<b>Muro di Sostegno di Via Conca (zona Torrette, muro di sostegno terrapieno parco) Ancona (AN)</b>
Spesa prevista	80.000,00€
Descriz. Intervento	Rimozione completa del muro di contenimento della scarpata e sostituzione con ecoblocchi di contenimento. Opere di completamento quali rimozione della vegetazione a ridosso, ripristino del marciapiede e rimodellazione pendenza del terreno.

Foto illustrativa





<b>7</b>	
Ubicazione	<b>Mura di sostegno di Via Oddo di Biagio (zona Guasco, Largo Belvedere, area soggetta a vincolo paesaggistico) Ancona (AN)</b>
Spesa prevista	124.000,00€
Descriz. Intervento	Ripristino della muratura di sostegno con tecnica dello scuci-cuci, rimozione di eventuale vegetazione dannosa, rifacimento e messa in sicurezza del passaggio pedonale della scala con sostituzione del parapetto.

Foto illustrativa







**COMUNE di ANCONA**  
**Direzione Manutenzioni**