

OPERA:

NUOVA ILLUMINAZIONE DEL FRONTE MARE DI ANCONA

STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0
CUP: E31B17000680007

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO AMBITO URBANO

OGGETTO:

LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE

ELABORATO GRAFICO:

B-C.4.9.1-4

Data:

Dicembre 2019

Scala:

ENTE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI ANCONA

Largo XXIV Maggio 1, - tel: 071 222.1

RUP: Arch. Claudio CENTANNI

IDEAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE, PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, CO-PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE, RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

TIMBRO E FIRMA



SARDELLINI MARASCA ARCHITETTI

ANCONA Via De Bosis 8 - 60123 tel 071 2073835 - fax 071 2082631

e-mail: studio@sardellinimarasca.com - www.sardellinimarasca.com

Arch. Anita SARDELLINI

Ing. Andrea MARASCA

Arch. Giorgio MARASCA

Geom. Paolo MARASCA

PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA

astrapto

light designers

Società d'ingegneria ASTRAPTO srl

ROMA Viale dell'Università 27 - 00185 - tel 06 4941250

e-mail: info@astrapto.it

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Gaetano ROCCO

ANCONA Corso Garibaldi n° 111 - 60121 - tel 071 56300

e-mail: info@roccoengineering.it

PROGETTAZIONE SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE WI-FI E VIDEOSORVEGLIANZA

Ing. Diego FRANZONI

ANCONA Via Bartolin n° 6 - 60129 - tel 071 3580028

e-mail: diego.franzoni@gmail.com

CO-PROGETTISTA - GIOVANE PROFESSIONISTA

Arch. Valentina PORCARELLI

JESI Via dei Fiori n° 9 - 60035 - tel 333 1514050

e-mail: valentina.porcarelli@gmail.com

PRESTAZIONI GEOLOGICHE

Geologo Stefano GIULIANI

JESI Via Papa Giovanni XXIII n° 14/b - 60035 - tel/fax. 0731 201555


e-mail: geotecstudiogeologico@gmail.com

Il presente disegno è di esclusiva proprietà del raggruppamento sopraindicato e non può essere copiato, riprodotto o consegnato a terzi senza esplicita autorizzazione

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
		in cifre	in lettere	
	RIPORTO			
1	LAVORI A MISURA Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... del pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40.	175,000		
2	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.	144,900		
3	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.	502,749		
4	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO ... r m ³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.	439,098		
5	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.	54,346		
6	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.	160,330		
7	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... trattamento di materiali di demolizione edile o stradale.	103,898		
8	Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. ... il lavoro finito. Per spessori oltre cm 10 e fino a			
	A RIPORTARE			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	RIPORTO				
02.03.007* .002	cm 20. SOMMANO m ²	76,500			
9 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ... I lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO m ²	126,000			
10 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO m ²	10,000			
11 03.02.010* .003	Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. ... o molle non trafileato e/o pressato, disposti ad una testa. SOMMANO m ²	4,816			
12 03.02.015* .001	Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista. C ... per dare l'opera finita. Con mattoni a facciavista lisci. SOMMANO m ²	6,880			
13 03.03.001* .004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa SOMMANO m ³	17,315			
14 03.03.001* .005	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa SOMMANO m ³	0,338			
15 03.03.002* .002	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa SOMMANO m ³	109,080			
	A RIPORTARE				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	RIPORTO				
16 03.03.011*	Classe di esposizione XS3 - corrosione indotta dai cloruri ... crizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.	8,320			
	SOMMANO m ³				
17 03.03.019* .003	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per consistenza da S4 a ... con l'impiego di inerti con diametro massimo fino a mm 20.	8,320			
	SOMMANO m ³				
18 03.03.019* .004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocaricata.	59,304			
	SOMMANO m ³				
19 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.	74,200			
	SOMMANO m ²				
20 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.	10,000			
	SOMMANO m ²				
21 03.03.022*	Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casse ... ale della cassaforma e per ogni metro di maggiore altezza.	10,000			
	SOMMANO m ²				
22 03.03.023*	Sovrapprezzo per l'esecuzione di fondazioni all'interno d ... e da compensarsi con prezzo a parte e gli eventuali scavi.	8,960			
	SOMMANO m ³				
23 03.03.025*	Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscel ... ola d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.	0,996			
	SOMMANO m ³				
	A RIPORTARE				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
24 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato l ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	16'487,000			
25 04.02.003* .003	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ... ro fino a 35 mm. Con resina bixotropica a base epossidica. SOMMANO m	143,500			
26 04.04.005* .001	TAGLIO A FORZA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. T ... mbro con detrazione di tutti i vuoti. Conglomerato armato. SOMMANO m³	8,960			
27 04.05.011* .002	MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scud ... inito. Conteggiata a misura effettiva. In mattoni antibuchi. SOMMANO m³	2,064			
28 06.04.010* .004	Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrel ... e delle dimensioni di cm 12x24 circa, con mastidi adesivi. SOMMANO m²	10,000			
29 11.01.001.00 3	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 510 B. SOMMANO kg	2'852,190			
30 11.01.005.00 1	Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. ... a parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). SOMMANO kg	2'080,705			
31 11.01.010	Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'an ... compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti. SOMMANO kg	1'473,066			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
32 11.02.011.00 1	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f... are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti. SOMMANO kg	5'797,003			
33 11.02.012.00 1	Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione ... composizione saldata, etc.) - Classe di resistenza REI 60. SOMMANO m ²	63,876			
34 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m ²	100,000			
35 12.03.003.00 3	Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finit ... era finita. Solo strato di finitura con smalto epossidico. SOMMANO m ²	30,959			
36 12.03.004.00 2	Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato in più di smalto epossidico. SOMMANO m ²	61,918			
37 15.03.033* .004	Cassetto di permutazione per fibra ottica. Cassetto di pe ... i e certificazioni. Fino a 12 accoppiatori tipo MTRJ/LC 1U SOMMANO cad	24,000			
38 15.03.034* .004	Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa ... in fibra ottica - lunghezza m. 2,00. Con connettori LC/LC SOMMANO cad	6,000			
39 15.04.002* .016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... use: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x6mm ² SOMMANO m	1'550,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			In cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
40 15.04.002* .020	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x4 SOMMANO m	2' 120,000			
41 15.04.002* .025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 SOMMANO m	65,000			
42 15.04.002* .026	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... : le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 SOMMANO m	2' 170,000			
43 15.05.003* .002	Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigid ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20 SOMMANO m	370,000			
44 15.05.003* .003	Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321. Tubo rigid ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 SOMMANO m	724,000			
45 15.05.010* .001	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 SOMMANO cad	122,000			
46 15.05.011* .002	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63 SOMMANO m	770,000			
47 15.05.011* .003	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100 SOMMANO m	715,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
48 15.05.021* .003	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. SOMMANO m	344,000			
49 15.06.002* .004	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 6A - 10KA SOMMANO cad	16,000			
50 15.06.002* .007	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C ... clusa la quota di carpenteria. Tripolare fino a 32A - 10KA SOMMANO cad	66,000			
51 15.06.006* .005	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... oba di carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.03A. SOMMANO cad	18,000			
52 15.06.018* .019	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A. SOMMANO cad	14,000			
53 15.06.018* .032	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico. SOMMANO cad	12,000			
54 15.06.018* .036	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... tore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3 uscite. SOMMANO cad	12,000			
55 15.06.018* .040	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... nteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5KA. SOMMANO cad	16,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
56 15.06.018* .042	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... nteria. Voltmetro c.a. analogico f.s. 300V o 500V d. 1,5. SOMMANO cad	12,000			
57 15.06.018* .043	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... teria. Amperometro c.a. analogico f.s. fino a 30A d. 1,5. SOMMANO cad	12,000			
58 15.06.024* .001	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli). SOMMANO cad	17,000			
59 15.07.001* .003	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o ... corre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm² 50. SOMMANO m	111,000			
60 15.07.006* .001	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... corre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. SOMMANO cad	12,000			
61 15.07.008* .001	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. SOMMANO cad	104,000			
62 15.07.008* .003	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300. SOMMANO cad	44,000			
63 15.08.030*	Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizz ... re per dare l'opera finita Con 1 portafusibili fino a 25A. A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
.002	SOMMANO cad	58,000			
64 15.08.030* .003	Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizz ... re per dare l'opera finita Con 2 portafusibili fino a 25A.				
	SOMMANO cad	126,000			
65 18.02.002* .002	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, ... l lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale				
	SOMMANO m³	18,600			
66 18.02.003* .002	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di q ... l lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale				
	SOMMANO m³	1,280			
67 18.02.005*	Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o prof ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
	SOMMANO m²	230,300			
68 18.03.003*	Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruz ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.				
	SOMMANO m	310,000			
69 18.03.005* .004	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono c ... nere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo				
	SOMMANO m²	22,250			
70 18.06.014* .001	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, dispo ... di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero				
	SOMMANO m²	22,250			
71	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm				
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
18.09.003* .004	60x60x50 SOMMANO cad	19,000			
72 18.09.014.00 1	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle ca ... e per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25. SOMMANO kg	285,000			
73 19.08.015	Tondino in acciaio inox tipo AISI 316L ad aderenza miglio ... tipo Fe B44K (2600 Kg/cm ²), controllato in stabilimento. SOMMANO kg	115,147			
74 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m ² xcm dopo la stesa. SOMMANO m ² xcm	268,000			
75 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m ² xcm dopo la stesa. SOMMANO m ² xcm	562,500			
76 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 SOMMANO m ² xcm	112,500			
77 19.13.011.00 2	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... ,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più SOMMANO m ² xcm	900,000			
78 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	310,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
79 26.01.01.11. 001	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... i al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese SOMMANO m ²	16,000			
80 26.01.01.11. 002	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SOMMANO m ²	96,000			
81 26.01.01.21. 003	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose. A ... nche e rosse, rifrangenti in classe I. Costo d'uso mensile SOMMANO cad	300,000			
82 26.01.01.22. 001	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (c ... ni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm. Costo d'uso mensile SOMMANO cad	1'080,000			
83 26.01.01.22. 002	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (c ... estimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento SOMMANO cad	1'080,000			
84 26.01.01.25. 001	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... ssaggio della rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese SOMMANO m ²	192,000			
85 26.01.01.25. 002	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SOMMANO m ²	960,000			
86 26.01.02.03	Sottofondazione stradale costituita da strato di misto gr ... donea resistenza in relazione all'uso della strada stessa. SOMMANO m ³	30,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
87 26.01.02.04. 002	Passerella - andaiola pedonale con parapetti in lamiera m ... oni orientative cm 120 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. SOMMANO cad	240,000			
88 26.01.02.06	Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o ... ola fermapiede. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori SOMMANO m	100,000			
89 26.01.04.15. 001	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... urno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso mensile SOMMANO cad	480,000			
90 26.01.04.15. 003	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione SOMMANO cad	80,000			
91 A02164a	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con ap ... a ed al carico massimo da raggiungere: carico fino a 200 t SOMMANO cad	4,000			
92 A02165a	Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o microp ... contrastare in condizioni di sicurezza: carico fino a 30 t SOMMANO cad	4,000			
93 F01027a	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene ... tivo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione SOMMANO mese	2,000			
94 F01027b	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene ... o per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione SOMMANO mese	4,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
95 FO1033a	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavorator ... imico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione SOMMANO mese	2,000			
96 FO1033b	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavorator ... : bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione SOMMANO mese	4,000			
97 FO1096	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pe ... rferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori SOMMANO giorno	900,000			
98 OP.SPEC.	OPERATIO SPECIALIZZATO. Tariffa desunta dalla tabella del ... per la provincia di Ancona, nell'adunanza del 10/01/2019. SOMMANO all'ora	356,000			
99 P.N.005	F.p.o. di tesata con cavo in nylon "PARAFIL" tipo A con n ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	663,500			
100 P.N.006	F.p.o. di armadio stradale realizzato in vetroresina stam ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	17,000			
101 P.N.007	F.p.o. di kit accessori per armadio stradale, composto da ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	17,000			
102 P.N.008	F.p.o. di zoccolo o basamento per armadi realizzati in ve ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	17,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
103 P.N.024	Scavo a sezione obbligata da effettuare con mezzo meccanici ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	1'040,000			
104 P.N.025	Sovrapprezzo alla voce di elenco prezzi P.N.024 per fresa ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	390,000			
105 P.N.026	Ripresa di asfalto su scavi e tracce realizzati per lo re ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	230,000			
106 P.N.027	F.p.o. di manicotto tubolare termorestringente da applica ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	211,000			
107 P.N.028/a	Realizzazione dei plinti di fondazione per bollard con h ... rrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	46,000			
108 P.N.028/b	Realizzazione dei plinti di fondazione dei nuovi pali luc ... rrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	16,000			
109 P.N.028/c	Realizzazione dei plinti di fondazione dei nuovi pali luc ... rrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
110 P.N.029/a	F.p.o. di palo illuminazione inclinato con H= mt 8,00 in ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	RIPORTO				
111 P.N.029/b	F.p.o. di doppio palo di illuminazione, composta da: palo ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	23,000			
112 P.N.029/c	F.p.o. di palo conico diritto Ø 95/60*3,0 mm di spessore ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	83,000			
113 P.N.029/d	F.p.o. di doppio palo di illuminazione, composta da: palo ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
114 P.N.029/e	F.p.o. di palo conico diritto Ø 95/60*3,0 mm di spessore ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	25,000			
115 P.N.029/f	F.p.o. di palo conico diritto Ø 95/60*3,0 mm di spessore ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
116 P.N.042	Realizzazione di traccia della larghezza di cm 10 e della ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	50,000			
117 P.N.043	Realizzazione di tagli di superfici piane con macchine ta ... rrenti per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO al mt	576,000			
118 P.N.045	F.p.o. di giunti di dilatazione da posizionare in corrisp ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	A RIPORTARE				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
119 P.N.046	SOMMANO cadauno Ripristino della pavimentazione in betonelle, marmette, a ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.	50,000			
120 P.N.047	SOMMANO al mq Smaltimento in discarica o a recupero di materiale proven ... del materiale con attribuzione del codice C.E.R. 17.09.04.	220,300			
121 P.N.078	SOMMANO al mc Nolo di piattaforma aerea di piccole dimensioni, per l'es ... ompreso ogni onere accessorio all'utilizzo e manutenzione.	502,749			
122 P.N.084	SOMMANO al gg F.p.o. di canale circolare come da elaborati grafici eseg ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte.	66,000			
123 P.N.088WF	SOMMANO al mt F.p.o. e configurazione di Access Point con antenna omni ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	80,000			
124 P.N.089WF	SOMMANO cadauno F.p.o. di pannello di attestazione per 12 fibre ottiche m ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	27,000			
125 P.N.090VDC	SOMMANO cadauno F.p.o. di paletto per realizzare la prolunga di palo esis ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	54,000			
126	SOMMANO cadauno F.p.o. e configurazione di Access Point con antenna dire ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	12,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	RIPORTO				
P.N.091WF	d'arte. SOMMANO cadauno	20,000			
127 P.N.092WF	F.p.o. di cavi UTP cat. 6 per connessione Accesso Point e ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	705,000			
128 P.N.093/aWF	F.p.o. di cavi in fibra ottica monomodale 9/125 µm tipo O ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	1'760,000			
129 P.N.093/bWF	F.p.o. di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	884,000			
130 P.N.093/cWF	F.p.o. di cavi in fibra ottica monomodale 9/125 µm tipo O ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	515,000			
131 P.N.093/dWF	F.p.o. di cavo a 8 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	40,000			
132 P.N.093/eWF	F.p.o. di cavo a 12 fibre ottiche monomodali 9/125µm tipo ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	16,000			
133 P.N.094WF	Realizzazione di terminazione per fibra ottica mediante g ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	410,000			
	A RIPORTARE				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
134 P.N.095WF	F.p.o. di cavi elettrici per alimentazione Access Point e ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	1 '200,000			
135 P.N.096WF	F.p.o. di canaletta da interno delle dimensioni fino a mm ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	200,000			
136 P.N.097WF	F.p.o. con installazione e configurazione di apparati atti ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	47,000			
137 P.N.098WF	F.p.o. con installazione e configurazione di apparati att ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,000			
138 P.N.099WF	F.p.o. ed installazione apparati attivi di connessione ce ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
139 P.N.100WF	F.p.o. con installazione di armadio a rack di concentrazi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,000			
140 P.N.101WF	F.p.o. con installazione di Patch panel altezza 1 U non s ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
141 P.N.102WF	F.p.o. di armadio di concentrazione da esterno tipo "Conc ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	RIPORTO				
142 P.N.103WF	F.p.o. con installazione di UPS per armadi a rack e armad ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
143 P.N.104VDC	F.p.o. ed installazione Hard Disk Raid da 6TByte per vide ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
144 P.N.105WF	F.p.o. di contenitore da esterno IP67 per insallazione ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	30,000			
145 P.N.106WF	F.p.o. con installazione e configurazione di Server/Cont ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
146 P.N.107WF	F.p.o. con installazione e configurazione Server Radius d ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
147 P.N.108WF	F.p.o. con installazione e configurazione apparati attivi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
148 P.N.109WF	F.p.o. con installazione e configurazione di firewall pe ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
149 P.N.110WF	F.p.o. con installazione e configurazione in base alle sp ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
	A RIPORTARE				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
150 P.N.111VDC	F.p.o. e connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	94,000			
151 P.N.112VDC	F.p.o. e configurazione di NVR periferici con almeno 16 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	7,000			
152 P.N.113VDC	F.p.o. e configurazione di NVR periferici con almeno 32 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
153 P.N.114VDC	F.p.o. e configurazione di NVR master con almeno 128 cana ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
154 P.N.115VDC	F.p.o. e configurazione di Software di gestione Videocont ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
155 P.N.116WF	F.p.o. di alimentatore per contenitore da esterno. F.p.o. ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	47,000			
156 P.N.117WF	F.p.o. di tubo di acciaio per inflaggio di cavi in fibra ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO al mt	25,000			
157 P.N.118WF	F.p.o. di pigtail, adattatore, portatubetto e tubetto ter ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	94,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
162 P.N.001	Rimozione di apparecchio di illuminazione pubblica fino a ... i ed occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	381,000			
163 P.N.002	F.p.o. di armatura stradale IGuzzini modello Wow cod. EE0 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	19,000			
164 P.N.003	F.p.o. di unità di interfaccia da quadro per sistemi di t ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	18,000			
165 P.N.004	F.p.o. di unità per il telecontrollo di apparecchi illumi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	367,000			
166 P.N.009	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Palco Inout cod. Q7 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,000			
167 P.N.010	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Platea Pro cod. P79 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	5,000			
168 P.N.011	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Platea Pro cod. P80 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,000			
169 P.N.012	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Platea Pro cod. P80 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.				
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	RIPORTO				
170 P.N.013	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P81 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	3,000			
171 P.N.014	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P81 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	47,000			
172 P.N.015	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P82 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	7,000			
173 P.N.016	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P82 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	14,000			
174 P.N.017	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P87 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	6,000			
175 P.N.018	F.p.o. di lampada led Philips TForce Core LED PT 30-27W E ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	38,000			
176 P.N.019	F.p.o. di apparecchio d'arredo a sospensione Fivep model ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	5,000			
177	F.p.o. di disco adattatore per rotazione proiettore iGuzzi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	77,000			
	A RIPORTARE				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
P.N.020	d'arte. SOMMANO cadauno	4,000			
178 P.N.021	F.p.o. di staffa da parete IGuzzini cod. 6015 o similare ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,000			
179 P.N.022	Rimozione di sostegno di illuminazione pubblica fino ad u ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	74,000			
180 P.N.023	F.p.o. di staffa da parete o traversa da palo per il supp ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	10,000			
181 P.N.030	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Palco Inout cod. EF ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
182 P.N.031	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Palco Inout cod. EF ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
183 P.N.032	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Platea Pro cod. P80 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
184 P.N.033	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Platea Pro cod. P81 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
185 P.N.034	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P81 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
186 P.N.035	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P87 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	70,000			
187 P.N.036	F.p.o. di proiettore da incasso Erco modello Thesis cod. 3 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,000			
188 P.N.037	F.p.o. di apparecchio a sospensione Neri modello Light 20 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
189 P.N.038	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Lander cod. AK55 o ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,000			
190 P.N.039	F.p.o. su palo con H=3500 mm, di puntale realizzato in al ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	130,000			
191 P.N.040	F.p.o. di staffa da parete iGuzzini cod. 6014 o similare ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,000			
192 P.N.048	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Palco Inout cod. EI ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
	A R I P O R T A R E				



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
193 P.N.049	F.p.o. di apparecchio bollard IGuzzini modello Ipont cod. i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	40,000			
194 P.N.050	F.p.o. di proiettore lineare IGuzzini modello Underscore ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,000			
195 P.N.051	F.p.o. di armatura stradale IGuzzini modello Platea Pro c ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	30,000			
196 P.N.052	F.p.o. di puntale decorativo IGuzzini cod. BZC6 o similar ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	27,000			
197 P.N.053	Spostamento di gabbia esistente per l'alloggio di prolett. ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
198 P.N.054	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Woody cod. BU99 o s ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,000			
199 P.N.055	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello IPRO cod. BX23 o si ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	10,000			
200 P.N.056	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Palco Inout cod. EF ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
R I P O R T O					
201 P.N.057	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Palco Inout cod. EF ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
202 P.N.058	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Palco Inout cod. EI ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
203 P.N.059	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Palco Inout cod. EI ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,000			
204 P.N.060	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Palco Inout cod. Q7 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
205 P.N.061	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Palco Inout cod. Q7 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
206 P.N.062	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Platea Pro cod. P80 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,000			
207 P.N.063	F.p.o. di apparecchio bollard iGuzzini modello Ipoint cod. ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,000			
208 P.N.064	F.p.o. di proiettore lineare iGuzzini modello Underscore ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno				
A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
209 P.N.065	SOMMANO cadauno F.p.o. di proiettore lineare IGuzzini modello Underscore ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	1,000			
210 P.N.066	SOMMANO cadauno F.p.o. di visiera per proiettore IGuzzini cod. BZ88 o simi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	1,000			
211 P.N.067	SOMMANO cadauno F.p.o. di frangiluce per proiettore IGuzzini cod. X308 o s ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	8,000			
212 P.N.068	SOMMANO cadauno F.p.o. di frangiluce per proiettore IGuzzini cod. X309 o s ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	1,000			
213 P.N.069	SOMMANO cadauno Ricollocazione di apparecchio di illuminazione pubblica c ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	13,000			
214 P.N.070	SOMMANO cadauno F.p.o. di palo cilindrico IGuzzini cod. 1274 o similare ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	2,000			
215 P.N.071	SOMMANO cadauno F.p.o. di palo IGuzzini cod. 1291 o similare e/o equival ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.	1,000			
216	SOMMANO cadauno F.p.o. di braccio IGuzzini cod. 6113 o similare e/o equi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.				
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
P.N.072	d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
217 P.N.073	F.p.o. di braccio iGuzzini cod. X412 o similare e/o equi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	6,000			
218 P.N.074	F.p.o. di braccio iGuzzini cod. X413 o similare e/o equi ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	3,000			
219 P.N.075	F.p.o. di attacco testapalo iGuzzini cod. 6120 o similar ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
220 P.N.076	F.p.o. di controfrangia per attacco palo iGuzzini cod. 6 ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	17,000			
221 P.N.077	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello Woody cod. BU91 o s ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	2,000			
222 P.N.079	F.p.o. di proiettore iGuzzini modello LIGHT UP cod.E171 o ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
223 P.N.080	F.p.o. di palo iGuzzini cod. 1287 o similare e/o equival ... i per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
224 P.N.081	F.p.o. di proiettore lineare IGuzzini modello Underscore ... per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
225 P.N.082	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello LINEA LUCE cod. BB7 ... per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	15,000			
226 P.N.083	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello Woody cod. E982 o s ... per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4,000			
227 P.N.085	F.p.o. di proiettore IGuzzini modello LINEA LUCE cod. BM9 ... per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	16,000			
228 P.N.086	F.p.o. di proiettore lineare IGuzzini modello Underscore ... per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,000			
229 P.N.087	F.p.o. di apparecchio a sospensione Neri modello Light No ... per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte. SOMMANO cadauno	8,000			
	Parziale LAVORI A CORPO euro				
	T O T A L E euro				
	A R I P O R T A R E				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



