



# COMUNE di ANCONA

## Direzione Manutenzioni, Frana, Protezione Civile

Progetto Esecutivo

### 05 . Oneri Sicurezza Speciali

PROGETTISTA

Ing. Maurizio Ronconi

COMMITTENTE: COMUNE DI ANCONA Viale della Vittoria 37 – 60100  
Ancona Tel. 071.222.2544 – [comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it)

**Oggetto: Primi Interventi di Miglioramento sismico su  
edifici scolastici . CUP E39E18001190004**

Edizione n.	del DATA	Protocollo n.	Responsabile del Procedimento
			Ing. Riccardo Borgognoni

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
1	02.05.001*.002	<p><b>SIC_SICUREZZA Montesicuro</b></p> <p>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna</p> <p>[A = 3,80]; [H = 13,500]; [P.S. = 1,00]                      [A = 6,70]; [H = 4,000]; [P.S. = 2,00]                      [A = 4,50]; [H = 4,000]; [P.S. = 1,00]</p>							
			3.800		13.500	1.000	51.300		
			6.700		4.000	2.000	53.600		
			4.500		4.000	1.000	18.000		
		<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>				122.900	23.24	2 856.20	
2	02.05.012*	<p>Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.</p> <p>[A = 3,80]; [H = 13,500]; [P.S. = 1,00]                      [A = 6,70]; [H = 4,000]; [P.S. = 2,00]                      [A = 4,50]; [H = 4,000]; [P.S. = 1,00]</p>							
			3.800		13.500	1.000	51.300		
			6.700		4.000	2.000	53.600		
			4.500		4.000	1.000	18.000		
		<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>				122.900	5.01	615.73	
		<b>Totale "Montesicuro"</b>						<b>3 471.93</b>	
3	02.05.001*.002	<p><b>Montessori pilastrata 1-6</b></p> <p>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera</p>							

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
4	02.05.012*	<p>zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna</p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p>	8.000	12.000			96.000	23.24	2 231.04
		96.000							
5	26.02.02.07.001	<p>Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.</p> <p><i>Riferimento alla voce N°3 [02.05.001*.002; Q.tà 96.000 m<sup>2</sup>]</i></p> <p style="text-align: right;"><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p>					96.000	5.01	480.96
		96.000							
		<p>Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di armatura verticale e/o sub-verticale di sostegno delle pareti degli scavi a sezione obbligata di larghezza e profondità massima fino a 3.00 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete "tipo Trieste" di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli in legno di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura, alla consistenza ed alla spinta dei terreni da attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia</p>							

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		<p>antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 07.01.56, N. 164 e DPR 20.03.56, N. 320 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo così comprese tutte le altre pareti, per l'intero sviluppo dello scavo stesso. Per il primo mese o frazione.</p> <p>[B = 1,5]</p> <p><b>SOMMANO m²</b></p>							
6	26.02.02.07.002	<p>Armatura pareti di scavo a sezione obbligata. Formazione di armatura verticale e/o sub-verticale di sostegno delle pareti degli scavi a sezione obbligata di larghezza e profondità massima fino a 3.00 m idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete "tipo Trieste" di sezione minima 12x12 cm ad interasse non superiore a 60 cm tavole e pannelli in legno di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura, alla consistenza ed alla spinta dei terreni da attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 07.01.56, N. 164 e DPR 20.03.56, N. 320 e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo così comprese tutte le altre pareti, per l'intero sviluppo dello scavo</p>	15.000	1.500			22.500		
							22.500	18.78	422.55

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
7	26.01.01.06.001	<p>stesso. Per ogni mese successivo o frazione.</p> <p><i>Riferimento alla voce N°5 [26.02.02.07.001; Q.tà 22.500 m²]</i></p> <p><b>SOMMANO m²</b></p> <p>Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese</p>	2.000				45.000	1.10	49.50
						45.000			
8	26.01.01.06.002	<p>Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</p> <p><i>Riferimento alla voce N°7 [26.01.01.06.001; Q.tà 30.000 m²]</i></p> <p><b>SOMMANO m²</b></p>	15.000	2.000			30.000	5.42	162.60
						30.000			
		<p><b>Totale "pilastrata 1-6"</b></p>	2.000				60.000	1.85	111.00
						60.000			
9	02.05.001*.001	<p><b>pilastrata 4-5</b></p> <p>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna</p>	8.000	12.000			96.000		<b>3 457.65</b>

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
10	02.05.012*	<p><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p> <p>Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.</p> <p><i>Riferimento alla voce N°9 [02.05.001*.001; Q.tà 96.000 m<sup>2</sup>]</i></p>					96.000	20.21	1 940.16
11	26.01.01.06.001	<p><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p> <p>Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese</p>	12.000	2.000			96.000 96.000	5.01	480.96
12	26.01.01.06.002	<p><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p> <p>Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</p>					24.000 24.000	5.42	130.08
13	20.01.018.001	<p><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p> <p>Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante patate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di</p>	2.000				48.000 48.000	1.85	88.80

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
14	02.05.001*.001	altezza da terra.	1.000				1.000	105.52	105.52
		<b>SOMMANO cad</b>					1.000		
		<b>Totale "pilastrata 4-5"</b>							
		<b>pilastrata 5-12</b>						<b>2 745.52</b>	
		Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna							
		<b>SOMMANO m²</b>	10.000	16.000			160.000	20.21	3 233.60
15	02.05.012*	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. <i>Riferimento alla voce N°14 [02.05.001*.001; Q.tà 160.000 m²]</i>					160.000		
		<b>SOMMANO m²</b>					160.000	5.01	801.60
16	26.01.01.07.001	Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese							
			20.000	2.000			40.000		

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
17	26.01.01.07.002	<p><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p> <p>Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore 25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo</p> <p><i>Riferimento alla voce N°16 [26.01.01.07.001; Q.tà 40.000 m<sup>2</sup>]</i></p>					40.000	7.38	295.20
18	20.01.018.001	<p><b>SOMMANO m<sup>2</sup></b></p> <p>Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra.</p> <p>potatura</p>	2.000				80.000	1.41	112.80
		<p><b>SOMMANO cad</b></p>					3.000		
		<p><b>Totale "pilastrata 5-12"</b></p>					3.000	105.52	316.56
19	02.05.001*.001	<p><b>pilastrata 27-35</b></p> <p>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a</p>	3.000						
		<b>Totale "pilastrata 5-12"</b>							<b>4 759.76</b>



N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
20	02.05.012*	10,00 m dal piano di campagna	8.000	13.000			104.000	20.21	2 101.84
		<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					104.000		
		Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.							
		<i>Riferimento alla voce N°19 [02.05.001*.001; Q.tà 104.000 m<sup>2</sup>]</i>					104.000	5.01	521.04
		<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					104.000		
		<b>Totale "pilastrata 27-35"</b>							<b>2 622.88</b>
21	02.05.001*.001	<b>pilastrata 35-34</b>							
		Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna							
22	02.05.012*	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>	8.000	10.000			80.000	20.21	1 616.80
							80.000		
		Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.							

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
23	F.01.009.q	<p><i>Riferimento alla voce N°21 [02.05.001*.001; Q.tà 80.000 m²]</i></p> <p><b>SOMMANO m²</b></p> <p><b>Totale "pilastrata 35-34"</b></p> <p><b>intero cantiere</b></p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro: fornitura per uso all'interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro</p>					80.000	5.01	400.80
						80.000			
									<b>2 017.60</b>
24	F.01.009.r	<p><b>SOMMANO cad/gior</b></p> <p>Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera.</p>	1.000				1.000	52.20	52.20
						1.000			

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		<p>Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro: fornitura per uso all'interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo</p>							
		<b>SOMMANO cad/gior</b>	179.000				179.000		
25	<b>F.01.060.d</b>	<p>Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru a torre. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gru, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. A: Altezza da terra del braccio; B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massima in kg; P2: Portata in punta in kg (Le</p>					179.000	7.30	1 306.70

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
26	28.04.001	dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie della gru. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc.): gru a torre A = 36 - 42; B = 53; P1 = 6.000; P2 = 1.100							
		montaggio e smontaggio; [B = 1,1]; [H = 1,15]	80.000	1.100	1.150		101.200		
		<b>SOMMANO ora</b>					101.200	10.40	1 052.48
		Operaio specializzato							
27	02.05.001*.001	operaio specializzato per montaggio/smottaggio; [H = 1,15]; [P.S. = 1,10]		80.000	1.150	1.100	101.200		
		<b>SOMMANO h</b>					101.200	28.56	2 890.27
		<b>Totale "intero cantiere"</b>							<b>5 301.65</b>
		<b>Totale "Montessori"</b>							<b>20 905.06</b>
28	02.05.012*	<b>Manzotti</b>							
		Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna							
		Ponteggi setti; [A = 1,80]; [H = 5,000]; [P.S. = 10,00]	1.800		5.000	10.000	90.000		
		[A = 1,80]; [H = 5,500]; [P.S. = 6,00]	1.800		5.500	6.000	59.400		
[A = 1,80]; [H = 9,000]; [P.S. = 14,00]	1.800		9.000	14.000	226.800				
	<b>SOMMANO m²</b>					376.200	20.21	7 603.00	
		Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da							

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
29	02.05.013*	<p>applicarsi sulle impalcature di servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.</p> <p>ponteggi setti; [P.S. = 376,20] <b>SOMMANO m²</b></p> <p>Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di 4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata, compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.</p> <p>Protezione ingressi pedonali; [A = 1,80]; [B = 1,500]; [P.S. = 5,00] <b>SOMMANO m²</b></p>				376.200	376.200	5.01	1 884.76
						376.200			
30	02.05.001*.001	<p>Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna</p> <p>Ponteggi facciate; [A = 1,80]; [H = 5,000]; [P.S. = 11,00] [A = 1,80]; [H = 9,000]; [P.S. = 11,00] [A = 1,80]; [H = 5,500]; [P.S. = 14,00] [A = 1,80]; [H = 6,000]; [P.S. = 6,00] [A = 1,80]; [H = 7,000]; [P.S. = 12,00] <b>SOMMANO m²</b></p>	1.800	1.500		5.000	13.500	17.64	238.14
						13.500			
31	02.05.012*	<p>Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di</p>	1.800		5.000	11.000	99.000	20.21	12 768.68
			1.800		9.000	11.000	178.200		
			1.800		5.500	14.000	138.600		
			1.800		6.000	6.000	64.800		
			1.800		7.000	12.000	151.200		
							631.800		

N.	Codice	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommaro	
			A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
		servizio a protezione della pubblica incolumità, compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.  ponteggi facciate; [P.S. = 631,80]							
		<b>SOMMANO m²</b>				631.800	631.800		
		<b>Totale "Manzotti"</b>					631.800	5.01	3 165.32
		<b>Pietralacroce</b>							
32	02.05.001*.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna							
		Prospetto su strada; [A = 2+10] Retro-prospetto; [A = 10+3] Fianco destro	12.000 13.000 6.000		10.000 10.000 10.000		120.000 130.000 60.000		
		<b>SOMMANO m²</b>					310.000	20.21	6 265.10
33	26.02.02.01.002	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole da cm 4. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese Di sporgenza m 1,50 dal ponteggio  Mantovana parasassi	400.000				400.000 400.000	0.85	340.00
		<b>SOMMANO m</b>							
		<b>Totale "Pietralacroce"</b>							6 605.10
		<b>Totale "SIC_SICUREZZA"</b>							56 641.99
		<b>Importo lavori</b>							56 641.99
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							



Descrizione	Macrocategorie	Categorie	Subcategorie	Subcategorie	Inc. %
SIC_SICUREZZA	56 641.99				100.000 %
Montesicuro		3 471.93			6.130 %
Montessori		20 905.06			36.907 %
pilastrata 1-6			3 457.65		16.540 %
pilastrata 4-5			2 745.52		13.133 %
pilastrata 5-12			4 759.76		22.768 %
pilastrata 27-35			2 622.88		12.547 %
pilastrata 35-34			2 017.60		9.651 %
intero cantiere			5 301.65		25.361 %
Manzotti		25 659.90			45.302 %
Pietralacroce		6 605.10			11.661 %
	<b>Importo lavori</b>	<b>56 641.99</b>			<b>100.000 %</b>
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					
=====					