



COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE LAVORI - PATRIMONIO GARE E APPALTI - SPORT

G5 - VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA

VIA XXIX SETTEMBRE - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' E DECORO URBANO

CUP-E36D17000280001-CIG-ZF02337B71

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE

ELENCO PREZZI

Progetto architettonico: Brunetti Filippini e Associati

Coordinatore per la Sicurezza : Ing. Maurizio Longhi

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Patrizia M. Piattelletti

Ancona Ottobre 2019

Elab.

EP

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP001	Fornitura e posa in opera di rastrelliera in ferro zincato e verniciato alle polveri epossidiche (prezzo verniciatura computato a parte) composta da: n. 2 basi per appoggio biciclette comprese di asole per ruote e per catene antifurto in lamiera pressopiegata spess. mm 8 ; n. 1 asta in tubolare metallico diam. mm 20, completa di n. 2 piatte saldate (dim. 20x36,5 mm), n. 1 insegna in lamiera con scritte traforate avvitata alle suddette piatte; il tutto in ferro zincato a caldo. Compresa perno finale fissato sul palo in materiale catarifrangente. Dim base 290x 38 x 14(h); palo H= 1352 mm. Il tutto fissato a terra tramite tasselli a espansione. euro (ottocentoquindici/00)	a corpo	815,00
Nr. 2 NP002	Smontaggio con recupero di cordolature in pietra di sezione pari a cm 20x10. Compreso l'accantonamento in cantiere del materiale da recuperare ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. euro (trentacinque/00)	ml	35,00
Nr. 3 NP003	Rimozione e nuovo posizionamento all'interno dell'area di cantiere di panchine in pietra dimensioni 180x60x50(h)cm; inclusa pulizia con idropulitrice, manutenzione, trasporto, posa in opera e quant'altro occorra a dare l'opera finita. euro (trecento/00)	cadauno	300,00
Nr. 4 NP004	Rimozione di n. 6 panchine in calcestruzzo dimensioni 150x50x42-82(h)cm e n. 2 in pietra dim. 180x60x50(h) cm; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito di quello riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne. euro (novanta/00)	cadauno	90,00
Nr. 5 NP005	Rimozione e nuovo posizionamento all'interno dell'area di cantiere panchine in pietra dimensioni 200x60x50(h)cm ; inclusa pulizia con idropulitrice, manutenzione, trasporto, posa in opera e quant'altro occorra a dare l'opera finita. euro (trecentoventi/00)	cadauno	320,00
Nr. 6 NP006	Rimozione panchina in ferro dimensioni 160x40x45(h)cm; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito di quello utilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne. euro (cinquantatre/00)	cadauno	53,00
Nr. 7 NP007-1	Rimozione fioriere in calcestruzzo, compresa terra e ogni elemento vegetale in esse piantumato; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito del materiale eventualmente riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne. dimensioni 150x50x57(h)cm euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 8 NP007-2	idem c.s. ...dell'Amm.ne. dimensioni 100x50x57(h)cm euro (novantatre/00)	cadauno	93,00
Nr. 9 NP007-3	idem c.s. ...dell'Amm.ne. dimensioni 120x120x65(h)cm euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 10 NP008	Rimozione e nuovo posizionamento all'interno delle nuove fioriere e nell'aiuola adiacente alla statua di Traiano di palme nane tipo Chamaerops humilis; inclusa rigenerazione del terreno, potatura essenza arborea, trasporto a discarica del materiale di risulta e quant'altro occorra a dare l'opera finita. euro (sessanta/00)	cadauno	60,00
Nr. 11 NP009	Rimozione di cestino rifiuti in graniglia dimensioni diam. 60 cm h= 85 cm; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito del materiale eventualmente riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne. euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 12 NP010	Rimozione di cestino rifiuti in ferro diam. 28 cm h=50 cm ; incluso trasporto e smaltimento o trasporto a deposito del materiale eventualmente riutilizzabile che resta di proprietà dell'Amm.ne. euro (trentatre/00)	cadauno	33,00
Nr. 13 NP011	Spostamento di pozzetto di adduzione acqua. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'eventuale elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; le opere di scavo il rinfiacco delle eventuali tubazioni sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni afferenti; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi e recuperati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (duecentoottantatre/00)	cadauno	283,00
Nr. 14 NP012	Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento ove rimosse quelle ammalorate con altre dello stesso tipo, compresa la necessaria malta di allettamento , previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato; compreso trasporto a discarica del materiale da smaltire e quant'altro occorra a dare l'opera finita. euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 15 NP013	Fornitura di pietra d'Istria, tipologia analoga a pavimentazione esistente pezzatura a correre larghezza variabile (30,45,60 cm) spess. cm 4/5, colore bianco - bianco rosato; euro (centocinquante/00)	mq	105,00
Nr. 16 NP014	Fornitura di granito di tipologia analoga a pavimentazione esistente, pezzatura a correre larghezza 40 cm spess. cm 4 colore grigio; euro (duecento/00)	mq	200,00
Nr. 17 NP015	Sovrapprezzo per maggior spessore per granito cm 4; euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 18 NP016	idem c.s. ...spessore per trani cm 4; euro (cinquantauno/00)	mq	51,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 NP017	Fornitura e posa in opera di pedana in legno per esterni composta da listoni tipo Decking in legno massello istallati con sistemi di fissaggio JuAnpre assemblati alla sottostruttura di sostegno in alluminio Prod. Listone Giordano o similari con trattamento per posa in esterno, con idonei scivoli per disabili su due lati, compresi i fissaggi della struttura alla pavimentazione esistente e quant'altro occorra per dare l'opera finita; nr. 5 aree dimensioni 5,00x3,50 ml. euro (tremilaottocentoquarantadue/00)	cadauno	3'842,00
Nr. 20 NP018-1	Posa in opera di cordolature in pietra di sezione pari a 10x15 cm di recupero (cordoli di stacco tra pavimentazione e aiuole); incluso il bauletto per il piano di posa, previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento bianco o colorato e quant'altro occorre a dare l'opera finita a regola d'arte. euro (quaranta/00)	ml	40,00
Nr. 21 NP018-2	Fornitura di cordolatura in pietra di tipologia e finitura analoga a quelle esistenti di sezione pari a 10x20 cm ad integrazione del materiale recuperato; euro (venticinque/00)	ml	25,00
Nr. 22 NP019	Solo ripulitura d'intonaco a base cementizia max 2-3 mm per basamento balastra lato fronte mare euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 23 NP020	Fornitura e posa in opera di parapetto in vetro composto con : sistema a fascione autoportante in estruso di alluminio certificato fino a 450kg mt al mancorrente modello Defender Prod. Vetreria Misa o similari; h 120MM con base di appoggio larga 72MM ancorato mediante barre filettate in acciaio inox a2 da 10MA lunghe 120/130MM, con almeno 50/60 MM di presa nel cemento armato. Fissata con resina chimica certificata HILTI. Fori di fissaggio con passo di 30cm. Fascione con finitura in alluminio satinato, vetro stratificato e indurito 10.10.4 con particolare intralayer autoportante denominato SGP per ambiente ostile umidità e salsedine. euro (tremilacinquecentoventi/00)	cadauno	3'520,00
Nr. 24 NP021	Analisi e campionatura dei materiali derivanti dalle demolizioni euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 25 NP022	Fornitura e posa in opera di pensilina realizzata con struttura in ferro zincato e verniciato alle polveri epossidiche (prezzo verniciatura computato a parte) composta da : n. 8 pilastri in tubolare di ferro diam. 139,70 spess. mm 7,1, travi di copertura, orditura principale costituita da angolare di bordo composta da due piatti saldati dim. 150x12mm e 200x15mm, orditura interna in UNP 80e 100; impalcato costituito da tavolato in legno da esterni spess. mm 35, distanziali per pendenze larghezza 40 mm e altezze variabili da 12 a 25 mm, strato finale in OSB spess. 25 mm il tutto reso solidale con connettori; strato in polisterene con guaina ardesiata spess mm 40 ; soprastante sistema per tetto verde composto da : pellicola di separazione tipo Bauder-PE02 o similari , tessuto speciale di protezione Bauder FSM600 o similari, elemento di accumulo e drenaggio Bauder DSE20 o similari, Tessuto filtrante Bauder FV125 o similari, substrato e strato di inverdimento con piantine preallevate tipo prevegetato di Sedum. Compresa scossalina perimetrale in alluminio (h cm 70). Completo di n. 1 canaletta di drenaggio completa di imbuto, elementi di raccordo e terminali, n. 2 pluviali inseriti nei tubolari, pozzetti di raccolta e tubazioni di allontanamento verso la pubblica fognatura; completa di predisposizioni per l'installazione di tabella oraria Conerobus e display digitale con indicazione degli arrivi autobus. Incluso pozzetto per adduzione acqua per eventuale irrigazione del tetto giardino e tubazioni fino alla copertura da inserire all'interno dei pilastri. Dimensioni generali pergola 213/460x1240x285(h) cm. euro (ventiottomilaquattrocentosessantanove/00)	a corpo	28'469,00
Nr. 26 NP023	Fornitura e posa in opera di totem luminoso con informazioni storiche da realizzare con struttura in ferro zincato e verniciato alle polveri epossidiche e pannello esplicativo in alluminio stampato; compreso apparecchio illuminante, l'alimentazione elettrica il pozzetto ispezionabile da collegare al sistema di pubblica illuminazione, la traccia da eseguirsi sulla pavimentazione esistente e il necessario ripristino. E' inoltre compreso quant'altro occorra per dare l'opera finita. euro (milletrecentodieci/00)	cadauno	1'310,00
Nr. 27 NP024	Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Harris prod. Metalco o similari costituita da due supporti in lamiera d'acciaio zincata spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da tre tavole in legno esotico sez 138x38 mm con fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 207,6 x50,4x42(h) euro (millecentocinquanta/00)	cadauno	1'150,00
Nr. 28 NP025	Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Big Harris prod. Metalco o similari costituita da quattro supporti in lamiera d'acciaio zincata spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da cinque tavole in legno esotico sez 138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 407,6x79,4x42(h) cm euro (duemilaottocentoquarantasei/00)	cadauno	2'846,00
Nr. 29 NP026	Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Big Harris prod. Metalco o similari costituita da quattro supporti in lamiera d'acciaio zincata spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da cinque tavole in legno esotico sez 138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 307,6x79,4x42(h) cm euro (duemilacentoquarantaotto/00)	cadauno	2'148,00
Nr. 30 NP027	Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Isola Harris prod. Metalco o similari costituita da supporti in lamiera d'acciaio zincata spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da dieci tavole in legno esotico sez 138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 157,6x151,6x42(h) cm euro (duemilasettecentodiciannove/93)	cadauno	2'719,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 31 NP028	Fornitura e posa in opera di panchina Mod. Isola Harris prod. Metalco o similari costituita da supporti in lamiera d'acciaio zincata spess. 7 mm con piastra predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli e seduta composta da tredici tavole in legno esotico sez 138x38 mm con doppio fascione perimetrale rigato dello stesso legno. Tutte le parti in legno sono verniciate a olio; i componenti in acciaio sono verniciati in polvere poliestere. Dim. 207,6x195,4x42(h)cm. euro (quattromilaseicentoottantacinque/00)	cadauno	4'685,00
Nr. 32 NP029	Realizzazione di impianto di irrigazione composto da: n.19 irrigatori a turbina dinamici, n. 3 statici, n. 5 programmatori a due stazioni a batteria, n. 8 elettrovalvole, n. 4 pozzetti e n.3 gruppi rubinetto d'arresto, tubazioni circa 180 ml; il tutto per l'Irrigazione n. 3 aiuole zona Statua Traiano e n. 1 predisposizione per pensilina con tetto verde. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regol d'arte euro (tremilaottocentonovantasei/00)	a corpo	3'896,00
Nr. 33 NP030	Fornitura e posa in opera di panchina/fioriera Mod. Mamua prod. Metalco o similari costituita da seduta modulare con fioriera integrata in pietra di marmo ricostruito Dim. 152,5x85x55(h) cm. euro (milletrecentotrentatre/00)	cadauno	1'333,00
Nr. 34 NP031	Fornitura e posa in opera di seduta costituita da : doghe in legno di Ipé spess. cm 3 fissate mediante viti autofilettanti in acciaio inox su n. 2 piastre sagomate a "L" in acciaio inox 316; sez. piatta mm.60X10, (altezza piastra schienale 334 mm, altezza piastra seduta 383 mm); ancorata alla panchina fioriera Mamua mediante tasselli meccanici). La piastra deve essere incassata sulle doghe in legno. Dimensioni generali 52x50x35,8 cm; come da elaborati grafici forniti. Fornito e posto in opera. euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 35 NP032	Fornitura e posa in opera di cestino Mod. Spencer CPP 45 lt Prod. Metalco o similari, in lamiera d'acciaio sp. 2 / 3 mm con coperchio in lamiera con foro centrale per l'alloggiamento del posacenere. La struttura esterna è dotata di due fori contrapposti per l'introduzione dei rifiuti. Il coperchio, apribile, è dotato di serratura a scatto brevettata da Metalco. Versione CPP 45 lt (cilindrica); il cestino poggia su uno zoccolo in acciaio inox predisposto per un eventuale fissaggio a terra con tasselli . Compreso di base e palo di fissaggio . euro (quattrocentoventiuno/00)	cadauno	421,00
Nr. 36 NP033	Fornitura e posa in opera di fioriera realizzata in travertino venato, finitura spazzolato forte, composto da lastre spess. cm 6 sbattentato sugli spigoli e arrotondato esternamente; base con pendenze completo di foro per drenaggio e guaina impermeabilizzante , dim. 120x120x58(h)cm euro (duemilatrecento/00)	cadauno	2'300,00
Nr. 37 NP034	Fornitura e messa a dimora su fioriere di siepi composte da piantine di " Ligustrum texanum verde" h 100/120 per n. 15 fioriere dim. 150x30x50 cm. Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 38 NP035	Fornitura e messa a dimora di piantine ricadenti di Carpobrotus Acinaciformis (vaso diam. 12 cm) da piantumare sul perimetro della pensilina con tetto a verde. Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico, la terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/27)	cadauno	4,27
Nr. 39 NP036	Fornitura e messa a dimora di piantine ricadenti di Delosperma Cooperi (vaso diam. 12 cm) da piantumare sul perimetro della pensilina con tetto a verde. Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico, la terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quattro/27)	cadauno	4,27
Nr. 40 NP037	Fornitura e messa a dimora di siepi composte da piantine di " Pistacia Lentiscus" h 100/120 per n. 15 fioriere dim. 150x30x50 cm. Con garanzia di attecchimento; compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (quarantaotto/00)	cadauno	48,00
Nr. 41 NP038	Fornitura e messa a dimora di Tamerici (Tamerix) con circonferenza del fusto pari a 18/20 cm. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 42 NP039	Messa a dimora di Chamerox Umilis di recupero da fioriera esistente. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (centoventiuno/00)	cadauno	121,00
Nr. 43 NP040	Fornitura e posa in opera di plafoniera led completa di streep led IP65 e alimentatori; compresa alimentazione, pozzetto d'ispezione, collegamento all'impianto di pubblica illuminazione, traccia e successiva richiusura su pavimentazione (ca. 7 ml) e quant'altro occorra a dare l'opera finita.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 44 NP041	euro (sessantasette/69) Apparecchio illuminante su palo per interni ed esterni IP65, realizzato in acciaio inox AISI 304 verniciato a polvere color scurodivals. Completo di : cubo 15 bandiera dim. 155x155x75 mm con staffa regolabile di fissaggio 70 mm, orientabile di 150° sull'asse orizzontale, vetro trasparente antiurto tipo IK09, palo h 300 cm diam. 7,6 cm, cablaggio con kit sorgente elettronica 3000 K 11,9 W 1002 lm Ra 97 ies tm30 : color fidelity RF96 color gamut Rg 100 SDCM:2 con fascio asimmetrico e ottica color champagne, alimentatore 240V 50-60Hz incluso, compreso montaggio, pozzetto, alimentazione da pubblica illuminazione, fissaggio a terra palo con idoneo plinto; tipo cubo palo prod. Via Bizzuno o similari. euro (milleottocentouno/00)	ml cadauno	67,69 1'801,00
Nr. 45 NP042	Apparecchio illuminante a soffitto per interni ed esterni IP65, completo di vetro sabbiato antiurto codice F6.101.30, ottica champagne, cablaggio led; in acciaio inox 316L verniciato alle polveri finitura scurodivals, compreso montaggio, pozzetto, alimentazione da pubblica illuminazione; tipo Cubo 15 prod. Via Bizzuno o similari. euro (cinquecentotrentadue/00)	cadauno	532,00
Nr. 46 NP043	Fornitura e posa in opera di fontanella monolitica completa di griglia di caduta in fusione di ghisa, bocca di erogazione in ottone dim. Fontanella 15x30x120(h)cm griglia di caduta dim. 91x30 cm; compresa l'adduzione, il collegamento alla pubblica fognatura e quant'altro occorra a dare l'opera finita; modello Atlantida prod. Santa & Cole o similari euro (duemilatrecentodiciasette/00)	a corpo	2'317,00
Nr. 47 NP044	Sistemazioni in quota di pozzetti di raccolta acque meteoriche a seguito di ripavimentazione . Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'eventuale elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; le opere di scavo il rinfilco delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni afferenti; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi e sostituiti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (duecentonovantauno/00)	cadauno	291,00
Nr. 48 NP045	Realizzazione di scivolo per disabili in corrispondenza di attraversamento pedonale di dimensioni pari a 400x80 cm; compresa la rimozione ed il nuovo posizionamento dei cordoli, la realizzazione del massetto con pendenze adeguate alla normativa vigente, lo smontaggio e il rimontaggio del pavimento in piastrelle di cemento con sostituzione degli elementi ammalorati e non recuperabili. euro (cinquecentocinque/00)	a corpo	505,00
Nr. 49 NP046	Sovrapprezzo per utilizzo di cemento bianco euro (cinquantasei/00)	a mc	56,00
Nr. 50 NP047	F.p.o. di balaustra prefabbricata in c.a.v., della stessa tipologia di quella esistente, costituita da elementi singoli prefabbricati realizzati in conglomerato cementizio tipo R 300 con l'utilizzo di cemento bianco e armatura interna in acciaio zincato tipo Feb44k. La stessa sarà costituita da un cordolo di base da cm. 43x14 alternati con pilastri e colonne dotati di alloggiamenti per il posizionamento dei pannelli di chiusura tra un elemento verticale e l'altro, che saranno infine sormontati da un ulteriore elemento in cav con funzione di corrimano. Compresi materiali di consumo per allestire i vari elementi posti a contatto diretto, i getti integrativi per il riempimento dei cavi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Nuova balaustra euro (duecentoventi/00)	a ml	220,00
Nr. 51 NP048	Smaltimento di materiali derivanti dalle demolizioni quali cemento (cod. CER 170101), rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (cod. CER 170904), terre e rocce da scavo (cod. CER 170504). euro (sei/50) Ancona Ottobre 2019 Il Tecnico Arch. Marco Brunetti Arch. Marco Filipponi Arch. Luisa Marini 	t	6,50